

« قرارداد پیمانکاری آماده سازی و استخراج، دپو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن باغکمش »

این قرارداد فی مابین شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ به نمایندگی آقای علیرضا همتی تبار لطفی زنجان به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیئت مدیره، به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، بین پل مدرس و خیابان شهید احمد قصیر پلاک ۲۶۹ و به شماره تلفن ۸۸۷۳۱۱۰۶ که از این پس اختصاراً در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی به نمایندگی به عنوان با شماره ملی به آدرس: شماره تلفن که از این پس اختصاراً در این قرارداد "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر، تحت شرایط مذکور در مفاد آن منعقد می گردد.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از:

۱-۱) انجام عملیات آماده سازی، استخراج، دپو سازی، بارگیری و حمل سنگ آهک از سینه کارهای معدن باغکمش تا هاپر سنگ شکن ها و دپوهای مواد معدنی و افزودنی کارخانه سیمان شمال که شامل سنگ (آهک، مارن قرمز، شیل سیاه، مخلوط خاک و سنگ) به مقدار میانگین سالیانه ۶۵۰,۰۰۰ تن، که معادل حدود ۵۴,۰۰۰ تن در ماه می باشد.

۱-۲) استخراج، بارگیری و حمل باطله برداری به مقدار ۲۵۰,۰۰۰ تن.

۱-۳) بارگیری و حمل مواد معدنی موجود در دپوی کارخانه سیمان شمال، شامل سنگ گچ، سنگ بوکسیت، سنگ آهن، آهک، کائولن، پوزولان و ضایعات به محل های مشخص شده، طبق نظر کارفرما به مقدار ۶۰۰,۰۰۰ تن.

۱-۴) در صورت کاهش مقدار مواد تحویلی (ماده معدنی و باطله)، مفاد ماده ۱۲ این قرارداد اعمال خواهد گردید.

۱-۵) کلیه عملیات معدنی در محدوده پروانه بهره برداری صورت می پذیرد و پیمانکار موظف است براساس برنامه کاری کارفرما در تمامی جبهه های کاری فعالیت نماید

تبصره ۱: استخراج در معدن سنگ آهک باغکمش به وسیله حفاری و آتشیاری یا استخراج به وسیله ی بلدوزر، بیل مکانیکی یا سایر ماشین آلات صورت می گیرد و در مرحله دوم خردایش ثانویه توسط پیکور صورت می پذیرد. سنگ آهک استخراجی از معدن باید دارای ابعاد حداکثر ۴۰ cm × ۴۰ cm × ۴۰ cm باشد.

تبصره ۲: در معدن سنگ آهک باغکمش عملیات استخراج عمدتاً به صورت غیرآتشباری صورت می پذیرد. از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و ایجاد محدودیت در توزیع مواد ناریه، پیمانکار موظف است تناژ تعهد شده ماهیانه را تحویل نماید.

۶-۱) پیمانکار از محل معدن و دپوهای مواد جنب کارخانه و سایر محل های اجرای موضوع قرارداد، نوع و وضعیت ماده معدنی و باطله به لحاظ شرایط استخراج، جاده های دسترسی و محل های تخلیه مواد معدنی در سنگ شکن و دپو ها بطور دقیق و کامل بازدید فنی نموده و با علم به شرایط حاکم بر شرایط کار و نکات مندرج در قرارداد اقدام به امضای این قرارداد می نماید و کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی ضمن اجرای قرارداد، مقررات محیط زیست و منابع طبیعی و معارضین احتمالی و محلی، آب گرفتگی، سیل و غیره را پذیرفته و در این راستا هزینه های اصلاح و ترمیم آن بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد پذیرفت، همچنین احداث و اصلاح مسیرهای داخلی معدن، نگهداری جاده های مواصلاتی معدن و دپوها، رمپ های معدن، مسیرها و جاده های مواصلاتی معدن به باسکول و سنگ شکن کارخانه به عهده پیمانکار می باشد، تامین تجهیزات مربوطه و هزینه نگهداری جاده شامل آبپاشی توسط تانکر و تیغ زدن توسط گریدر از وظایف و با هزینه پیمانکار می باشد.

۷-۱) در تمام مدت قرارداد کارفرما مجاز است در هر زمان و بدون نیاز اعلام به پیمانکار در قسمتی از پهنه کار، نسبت به استخراج و بهره برداری از معدن راساً اقدام نماید.

ماده ۲) اسناد و مدارک :

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است که جزء لاینفک قرارداد می باشد:

۱) متن قرارداد حاضر

۲) پیوست شماره ۱ شامل دستور العمل موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ۲ صفحه که تمام صفحات آن به امضای طرفین رسیده است.

۳) پیوست شماره ۲ شامل لیست حداقل ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام قرارداد که در ۱ صفحه تمام صفحات آن به امضای طرفین رسیده است.

۴) پیوست شماره ۳ شامل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن با کد سند ۰۰-۰۹-۲۰

۵) هرگاه بین مواد این قرارداد و سایر اسناد و مدارک تناقض وجود داشته باشد، در درجه اول قرارداد حاضر و در درجه دوم قوانین و مقررات عمومی کشور که مربوط به موضوع قرارداد باشد و با تفسیر واحد حقوقی شرکت سیمان شمال، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳) مدت قرارداد :

۳-۱) شروع قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ الی ۱۴۰۶/۰۴/۱۸ به مدت یک سال شمسی خواهد بود که در آن ۲۰ روز ابتدائی جهت تجهیز کارگاه در نظر گرفته شده است و مدت تجهیز کارگاه به قرارداد حاضر اضافه نمی‌گردد.

۳-۲) هزینه تجهیز و آماده سازی کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی به نحو کامل انجام می گیرد.

ماده ۴) مبلغ قرارداد:

۴-۱) مبلغ کل قرارداد جهت انجام تمام تعهدات این قرارداد به ارزشریال (.....ریال)، به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۴-۲) مبلغ کل موضوع ردیف ۱ ماده ۱ قرارداد شامل آماده سازی، حفاری، آتشیاری و استخراج، دیپوسازی بارگیری و حمل سنگ آهک از سینه کارهای معدن باغکمش تا هاپر سنگ شکن و دیپوهای مواد معدنی و افزودنی سیمان شمال (اعم از سنگ آهک، مارن قرمز، شیل سیاه، مخلوط خاک و سنگ) به شرح تفکیکی جدول ذیل می باشد که پس از توزین کامل هر سرویس توسط باسکول در قیف سنگ شکن یا دیپوها تخلیه و ملاک محاسبه عملکرد پیمانکار خواهد بود.

تبصره ۳: مبنای محاسبه مقدار تناژ ثبت شده باسکول کارخانه سیمان شمال می باشد که روزانه دو مرتبه (صبح و ظهر) از تمامی کامیون ها وزن خالی گرفته خواهد شد و در سیستم باسکول بروزرسانی و ثبت میگردد و سپس تمامی بار حمل شده از معدن باغکمش باید قبل از تخلیه در باسکول ثبت گردد، در غیر اینصورت هیچگونه مبلغی به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت

((جدول شماره ۱))

ردیف	عنوان کار	مقدار	بهاء واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	استخراج سنگ آهک	۴۰۰,۰۰۰		
	بدون آتشباری با بلدوزر، بیل مکانیکی یا سایر ماشین آلات	۴۰۰,۰۰۰		
۲	بارگیری سنگ آهک	۶۵۰,۰۰۰ تن		
۳	حمل سنگ آهک	۶۵۰,۰۰۰ تن		
جمع کل به صورت ناخالص (ریال)				

***مجموع مقدار ردیف ۱ و ۲، جدول شماره ۱ تا سقف ۶۵۰,۰۰۰ تن و بر اساس سقف پروانه بهره برداری می باشد.

۳-۴) ملاک تشخیص و ارزیابی ردیف ۱ از جدول ۱، جهت انتخاب نوع و روش استخراج با آتشباری یا بدون آتشباری (بلدوزر یا بیل و ...) مواد، بر عهده‌ی ناظر قرارداد می باشد

۴-۴) مبلغ موضوع ردیف ۲ ماده ۱ قرارداد، حفاری و آتشباری، استخراج، دیپوسازی، بارگیری و حمل باطله برداری به شرح تفکیکی جدول ذیل خواهد بود که پس از توزین کامل هر سرویس و تخلیه در محل دپوی مربوطه با فاصله حداکثر ۲/۵ کیلومتر (مسیر رفت و برگشت)، ملاک محاسبه عملکرد پیمانکار خواهد بود.

((جدول شماره ۲))

ردیف	عنوان کار	مقدار	بهاء واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	استخراج باطله سنگ آهک	۲۰۰,۰۰۰		
	آماده سازی، حفاری و آتشباری و دپوسازی	۲۰۰,۰۰۰		
۲	بارگیری باطله سنگ آهک	۲۵۰,۰۰۰ تن		
۳	حمل باطله سنگ آهک	۲۵۰,۰۰۰ تن		
جمع کل به صورت ناخالص (ریال)				

***مجموع مقدار ردیف ۱ و ۲، جدول شماره ۲ تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ تن می باشد.

۴-۵) ملاک تشخیص و ارزیابی ردیف ۱ از جدول ۲، جهت انتخاب نوع و روش استخراج با آتشباری یا بدون آتشباری (بلدوزر یا بیل و ...) مواد، بر عهده ی ناظر قرارداد می باشد.

تبصره ۴: مقادیر مربوط به حفاری و آتشباری باطله، برآوردی بوده و در صورت عدم امکان استخراج توسط ماشین آلات، با تائید واحد ناظر کارفرما نسبت به انجام حفاری و آتشباری اقدام خواهد شد و ملاک تسویه حساب آن نیز بهاء مندرج در بند ۴-۴ خواهد بود.

۴-۶) مبلغ کل موضوع ردیف ۳ ماده ۱ قرارداد شامل بارگیری و حمل از دپوهای مختلف و تخلیه مواد معدنی شامل سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ آهک، سنگ بوکسیت، سنگ پوزولان، سنگ کائولن و ضایعات در هاپر سنگ شکن ها و محل های مشخص شده توسط کارفرما به شرح تفکیکی جدول ذیل خواهد بود. مبنای محاسبه جهت هزینه عملیات بارگیری و حمل مواد اولیه، مقدار تناژ تخلیه شده در قیف سنگ شکن یا دپوها می باشد.

((جدول شماره ۳))

ردیف	عنوان کار	مقدار	بهاء واحد (ریال)	جمع کل (ریال)
۱	بارگیری از دیوهای مختلف و تخلیه مواد معدنی شامل سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ آهک، سنگ بوکسیت، سنگ پوزولان، سنگ کائولن و ضایعات در هاپر سنگ شکن ها و محل های مشخص شده توسط کارفرما	۶۰۰,۰۰۰ تن		
۲	حمل از دیوهای مختلف و تخلیه مواد معدنی شامل سنگ گچ، سنگ آهن، سنگ آهک، سنگ بوکسیت، سنگ پوزولان، سنگ کائولن و ضایعات در هاپر سنگ شکن ها و محل های مشخص شده توسط کارفرما	۶۰۰,۰۰۰ تن		
جمع کل به صورت ناخالص (ریال)				

۴-۷) در صورت نیاز کارفرما به استفاده از ماشین آلات پیمانکار در خط تولید و نقاط مختلف کارخانه سیمان شمال، پیمانکار ملزم به انجام آن بوده و هزینه کارکرد ماشین آلات مربوطه، طبق مبالغ مندرج در جدول ذیل، قابل پرداخت خواهد بود:

ردیف	نام دستگاه	بهاء بابت هر ساعت/سرویس کارکرد
۱	لودر ۴۲۰ یا ۴۷۰ کوماتسو، ZL50 یا معادل	
	لودر کوماتسو ۹۰ یا ۱۲۰، کاترپیلار ۹۵۰ یا ۹۶۶ یا معادل	
۲	کامیون ده چرخ کمپرسی	
۳	کامیون شش چرخ	
۴	بیل مکانیکی معادل هیوندای ۳۳۰ یا بالاتر (کار با پاکت)	
	بیل مکانیکی معادل ۳۰۰ کوماتسو یا پایین تر (کار با پاکت)	
	بیل مکانیکی ۲۲۰ کوماتسو یا معادل (کار با پیکور)	
۵	کامیون آبپاش شش یا ده چرخ (قسمت به ازای هر سرویسی)	

تبصره ۵) پیمانکار می بایست بدون هیچ عذر و بهانه ای نسبت به ارائه خدمات ساعتی ماشین آلات مذکور مطابق برنامه کارفرما سرویس دهی نماید. هزینه احتمالی حمل ماشین آلات توسط کمر شکن بعهد پیمانکار می باشد. کارکرد لودر، کامیون، بیل یا پیکور (جدول ۴-۷) در سقف ریالی قرارداد محاسبه نخواهد گردید.

تبصره ۶: در صورت درخواست کتبی پیمانکار و تایید کارفرما (ناظر عالی قرارداد) جهت استفاده از ماشین آلات شرکت سیمان شمال، هزینه آن طبق نرخ نامه کارفرما از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد و پیمانکار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت.

۴-۸) مبلغ قطعی قرارداد پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و براساس مبلغ ناخالص صورت وضعیت قطعی که به تائید دستگاه نظارت کارفرما رسیده باشد مشخص خواهد گردید، بدیهی است ملاک محاسبه وزن هر کامیون در جداول شماره ۱، ۲ و ۳ به صورت ثبت تمامی تعداد سرویس های هر کامیون در باسکول می باشد. در صورت ترافیک، نرسیدن بار یا خرابی باسکول جهت محاسبه مقدار وزن محموله های بارگیری شده از جدول شماره ۳، روزانه هر کامیون به صورت تصادفی باسکول خواهد شد تا میانگین تناژ هر کامیون مشخص شود که با تایید ناظر قرارداد این امر انجام می شود.

۹-۴) تمامی کامیون های پیمانکار دو نوبت در روز (صبح اول وقت و بعد از ناهار) جهت مشخص شدن وزن خالی کامیون و محاسبه دقیق تر، موظف به حضور در باسکول و ثبت وزن خالی خواهند بود.

۱۰-۴) در طول مدت اجرای قرارداد هیچگونه تعدیلی به ریز قیمت های قرارداد تعلق نخواهد گرفت. مفاد این بند مستثنی از دو بند ذیل می باشد:

۱-۱۰-۴) هرگونه افزایش قیمت در خرید سوخت دولتی (گازوئیل) در مدت زمان اجرای قرارداد که طبق مصوبه رسمی اعلام گردد، صرفاً پس از ارائه مستندات و مدارک مثبت به سوی پیمانکار و بررسی و تأیید کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود و عدم تأیید کارفرما حقی برای مطالبه از سوی پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

۲-۱۰-۴) هرگونه افزایش قیمت خرید مواد ناریه در زمان اجرای قرارداد صرفاً پس از ارائه مستندات و مدارک مثبت به سوی پیمانکار و بررسی و تأیید کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود و عدم تأیید کارفرما حقی برای مطالبه از سوی پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ۷: پیمانکار می بایستی مدارکی دال بر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید، مطابق قانون مذکور، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد. بدیهی است در این صورت پیمانکار ملزم به ارائه صورت وضعیت نهایی مطابق فرم های تعیین شده در نظام مالیاتی کشور و صدور فاکتور رسمی از طریق سامانه مودیان خواهد بود.

تبصره ۸: پیمانکار اعلام می نماید که تمکن کافی جهت انجام موضوع قرارداد را دارا می باشد، به نحوی که هرگونه تاخیر از سوی کارفرما در پرداخت وجوه ناشی از قرارداد حاضر، منجر به توقف و تاخیر در انجام موضوع قرارداد نگردد.

تبصره ۹: کارفرما می تواند در طول اجرای قرارداد، زمان و مقدار قرارداد را توأمان و یا منفرداً به میزان ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به انجام کار بدون افزایش و تعدیل بهاء، طبق ریز قیمت های توافق شده می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت، بدیهی است در صورت کاهش یا افزایش مقدار قرارداد، متناسباً و طبق بهای واحد قرارداد، مبلغ قرارداد نیز افزایش یا کاهش می یابد.

ماده ۵) نحوه پرداخت:

۱-۵) پیمانکار موظف است در پایان هر ماه صورت وضعیت مربوط به موضوع قرارداد را براساس شرح وظایف و بهای مندرج در این قرارداد به صورت مکتوب تهیه و به کارفرما ارائه نماید. کارفرما پس از بررسی صورت وضعیت و تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت خود و تأیید نهایی معاونت فنی و اجرایی و کسر کسور متعلقه، مبلغ خالص قابل پرداخت را به پیمانکار پرداخت خواهد نمود.

۲-۵) تسویه حساب آخرین صورت وضعیت (که مبلغ آن حداقل $\frac{1}{12}$ مبلغ قرارداد می باشد) و استرداد سپرده بیمه پیمانکار، مشروط به ارائه مفاسد حساب از سازمان تامین اجتماعی می باشد.

تبصره ۱۰: هر گونه پرداختی به پیمانکار مستلزم ارائه بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان و محیط کار بر اساس قوانین پیش بینی شده در قانون کار در ابتدای شروع کار توسط پیمانکار خواهد بود. لذا در صورت عدم تامین پوشش های بیمه ای مناسب از سوی پیمانکار یا عدم کفایت خسارات پرداخت شده از سوی بیمه، پیمانکار و مدیران آن شرکت (امضا کنندگان این قرارداد) متضامناً مسئول جبران خسارات وارده به کارفرما (پرسنل و اموال و...) و اشخاص ثالث می باشند.

ماده ۶) کسور قانونی:

۱-۶) کلیه کسور قانونی این قرارداد شامل بیمه تامین اجتماعی، مالیات و عوارض بر عهده پیمانکار می باشد. ۲-۶) از کل مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار که به تایید ناظر قرارداد رسیده باشد، طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، مبلغ ۷/۷۸٪ به عنوان علی الحساب کسر می گردد و مبلغ فوق به انضمام صورت وضعیت نهایی (که مبلغ آن حداقل به میزان $\frac{1}{12}$ مبلغ کل قرارداد می باشد) نزد کارفرما باقی خواهد ماند، سپرده مذکور در پایان قرارداد و پس از ارائه مفاسد حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۷) سپرده حسن انجام کار :

از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار که به تایید کارفرما رسیده باشد، ۱۰٪ (ده درصد) بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و به صورت سپرده نزد کارفرما نگهداری خواهد شد که پس از گذشت ۳ ماه از هر مکسوره و بعد از اجرای تعهدات از سوی پیمانکار و با درخواست کتبی پیمانکار و با تایید دستگاه نظارت به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود. کارفرما محق خواهد بود در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد هر زمان که از پیمانکار قصوری سرزند نسبت به تامین خسارتهای احتمالی وارده از محل سپرده مکسوره این ماده به نفع خود استفاده نماید. مانده سپرده حسن انجام کار مکسوره، پس از پایان قرارداد و اعلام رضایت دستگاه نظارت از عملکرد پیمانکار به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۸) تضمین اجرای تعهدات :

پیمانکار متعهد می گردد همزمان با مبادله قرارداد یک فقره چک به صورت صیادی (با ارائه تصویر ثبت چک به همراه گواهی امضا اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انطباق امضای چک با امضای پیمانکار)، به تاریخ ۳ ماه پس از پایان قرارداد، معادل ۱۲۰ درصد مبلغ کل قرارداد به مبلغ ریال (.....)..... در وجه شرکت سیمان شمال به عنوان ضمانت انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید. کارفرما مجاز خواهد بود در صورتیکه پیمانکار قادر و یا مایل به انجام موضوع قرارداد نباشد و یا به تعهدات خود مطابق مفاد قرارداد عمل ننماید، هرگونه خسارات وارده به خود را از محل تمامی تضامین، اعم از ضمانت انجام تعهدات یا حسن انجام کار پیمانکار وصول نماید. در صورت تمدید زمان قرارداد، چک میبایست با تاریخ جدید،

تحويل کارفرما گردد، اگر پیمانکار اقدام به تمدید آنها ننماید، کارفرما میتواند مبلغ آن تضامین را دریافت و وجوه آن را تا زمان آزادسازی تضامین مربوطه به صورت سپرده نزد خود نگهدارد.

تبصره ۱۱: در صورت رضایت کارفرما و ۳ ماه پس از پایان قرارداد با تأیید دستگاه نظارت تضمین مذکور مسترد می گردد.

ماده ۹) دستگاه نظارت:

رئیس واحد معادن کارخانه ناظر بر انجام صحیح موضوع قرارداد، پیگیری و نظارت بر موارد فنی قرارداد مذکور معرفی می گردد، همچنین ناظر عالی قرارداد معاونت فنی و اجرایی کارفرما می باشد. کلیه نقطه نظرات ناظر عالی و ناظر قرارداد برای پیمانکار لازم الاجرا خواهد بود. مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد بر اساس مشخصات فنی و دستورات کتبی ناظر به عهده پیمانکار است و در هر حال نظارتی که در اجرای کارها بعمل می آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد.

ماده ۱۰) تعهدات پیمانکار:

۱-۱۰) پیمانکار متعهد است طبق برنامه زمانبندی کارفرما و در زمان تعیین شده، نسبت به انجام کارهای محوله در موضوع قرارداد اقدام نماید.

۲-۱۰) پیمانکار با امضاء این قرارداد به توان و تخصص لازم و دارا بودن تجهیزات مربوطه و نیروی انسانی متخصص در راستای امور اخیر اقرار می نماید.

۳-۱۰) به منظور اجرای مفاد قرارداد پیمانکار موظف است یک شخص حقیقی را که دارای اختیارات کافی و ذیصلاح باشد را کتباً بعنوان سرپرست کارگاه خود و یک نفر سرپرست استخراج معدن با مدرک مهندس معدن با ذکر اختیارات وی، به کارفرما معرفی نماید؛ در صورتیکه اختیارات نامبرده در عمل برای انجام وظایف او کافی نباشد با تذکر کتبی کارفرما پیمانکار اختیارات لازم را به همان شخص یا شخص دیگری تفویض خواهد نمود که وی باید در تمام مواقع در دسترس کارفرما یا نماینده وی باشد، بدیهی است حضور سرپرست در کارگاه ضروری میباشد و قبل از شروع به کار صلاحیت سرپرست کارگاه می بایست به تایید کارفرما (ناظر قرارداد) برسد.

۴-۱۰) پیمانکار موظف است لیست پرسنل شاغل در کارگاه و ماشین آلات مستقر در پروژه را بعد از عقد قرارداد ارائه دهد و هرگونه تغییر در نیروی انسانی را به کارفرما اعلام نماید.

۵-۱۰) پیمانکار متعهد است با ناظر یا مسئول فنی و ایمنی معدن معرفی شده از طرف کارفرما، همکاری نموده، دستورات فنی و تخصصی ایشان را در خصوص موضوع قرارداد انجام دهد و هرگونه عملیات استخراج،

دپوسازی و بارگیری در هر نقطه از معدن با هماهنگی ناظر صورت پذیرد و کلیه اطلاعات معدن کاری را در اختیار آن قرار دهد.

۶-۱۰) پیمانکار متعهد به تحویل سنگ آهک یا باطله موضوع قرارداد در محل قیف سنگ شکن ها و یا دپوی مورد نظر کارفرما با نظر واحد معدن کارخانه می باشد.

۷-۱۰) پاکسازی و نظافت محوطه اطراف هاپر سنگ شکن ها در حین کار سنگ شکن به صورت دائم به عهده پیمانکار می باشد. در صورت توقف سنگ شکن ها در حین کارکرد روزانه بعد از ۴۰ دقیقه، پیمانکار مجاز به تخلیه بار کامیون ها در محل پشت قیف با نظر ناظر می باشد که در هر صورت هزینه لودر جهت انتقال سنگ آهک به سنگ شکن به عهده پیمانکار خواهد بود. لازم به ذکر است در زمان فعالیت سنگ شکن، یک نفر کارگر مجهز به لوازم ایمنی و حفاظت انفرادی (شامل: کفش و کلاه ایمنی، ماسک و دستکش، لباس کار و...) باید پای قیف سنگ شکن حضور داشته باشد.

۸-۱۰) پیمانکار متعهد به تحویل مواد معدنی موضوع ماده ۱ قرارداد در محل قیف سنگ شکن ها و یا دپوهای اعلامی از سوی دستگاه نظارت کارخانه می باشد. در صورت تخلف، پیمانکار موظف است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر تخلف از این ماده، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد، مکلف است وجه التزامی معادل ۵٪ درصد از تناژ تحویل نشده قرارداد را به ازاء هر روز تاخیر در وجه کارفرما بپردازد.

۹-۱۰) پیمانکار موظف است در استخراج مواد معدنی در پایان هر ماه، هیچگونه سنگ بولدر (خارج از سایز) طبق موضوع قرارداد را در داخل سینه کارها، انبار و... انباشته نکند. در صورت تخلف از این ماده پیمانکار مکلف است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر تخلف از این ماده، نسبت به اصلاح خردایش سنگ ها اقدام نموده و تا روزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد و مکلف است که وجه التزامی معادل ۲۰٪ (بیست درصد) مبلغ مربوط به میزان سنگ های خردایش نشده در وجه کارفرما بپردازد.

تبصره ۱۲: پیمانکار می تواند فقط در صورت توقف سنگ شکن ها و یا با درخواست دستگاه نظارت، کل یا بخشی از سنگ ها را در دپوی تعیین شده محوطه سنگ شکن بریزد.

۱۰-۱۰) پیمانکار موظف است بر مبنای طرح استخراج ارائه شده توسط کارفرما عملیات استخراج را انجام دهد و در صورت تخلف مجبور به اصلاح سینه کارهای معدن بر مبنای نظر ناظر یا مشاور امور معدنی کارفرما با هزینه خود خواهد بود. بدیهی است در این صورت هزینه مشاور امور معدنی نیز بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۱۱-۱۰) مسئولیت احتمالی تخریب و تضييع ذخایر معدنی موضوع قرارداد، برعهده پیمانکار است و پیمانکار مکلف به رعایت آئین نامه ها و مقررات معادن می باشد و کارفرما حق دارد بر عملکرد پیمانکار نظارت کامل

داشته و در صورت تخطی، کارفرما می تواند صرفاً با اعلام کتبی بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نسبت به فسخ قرارداد و وصول وجه التزامی معادل کلیه خسارات وارده با ۲۰٪ بالاسری از مبلغ کل قرارداد اقدام نماید. وصول این وجه التزام از محل تضامین و یا مطالبات پیمانکار بلامانع است و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۱۲-۱۰) کلیه هزینه های مربوط به آماده سازی، آتشباری، استخراج، دیپوسازی بارگیری و حمل، ابزار و ماشین آلات موردنیاز، سوخت، پرداخت حقوق و دستمزد، مزایا، حق بیمه کارکنان، مالیات متعلقه و خرید مواد ناریه به عهده پیمانکار می باشد و به عنوان قسمتی از مبلغ این قرارداد پیش بینی گردیده است، به نحوی که نه در خصوص این موارد و نه هیچ هزینه دیگر پیمانکار حق مراجعه و درخواست مبلغ مازاد از کارفرما را نخواهد داشت.

۱۳-۱۰) جهت اطلاع کارفرما از میزان استخراج مواد معدنی توسط پیمانکار، پیمانکار مکلف است در معدن، دفتر یا دفاتری را که قبل از شروع عملیات توسط کارفرما شماره گذاری و مهر گردیده است به طور مرتب نگهداری و میزان استخراج و محصول قابل بهره برداری و مقدار حمل روزانه را با توجه به برنامه ها و حمل، در دفاتر مربوطه ثبت و در مواقع مراجعه ناظر کارفرما ارائه نماید. در غیر این صورت مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل ۵٪ از مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

تبصره ۱۳: مقدار بار موجود در داخل معدن قبل از عملیات استخراج طی صورت جلسه زمین به توافق پیمانکار و کارفرما خواهد رسید. تناژ توافق شده در این مورد فقط با مبلغ بارگیری و حمل مطابق نرخ مذکور در ماده ۴، بعد از باسکول و قبض انبار و اخذ تاییدیه های لازم از کارفرما در کارخانه به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۱۴-۱۰) پیمانکار موظف است سنگ آهک موضوع قرارداد را در طول روز از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸ عصر تحویل کارخانه نماید. شروع به کار سنگ شکن ها از ساعت ۸ صبح بوده و ۳۰ دقیقه به عنوان اعلام برنامه و جابجایی ماشین آلات در نظر گرفته شده است.

تبصره ۱۴: در صورت نیاز به کارکرد سنگ شکن ها و نظر ناظر قرارداد بعد از ساعت ۱۸، پیمانکار متعهد به انجام کار با هماهنگی ناظر بوده و در صورت نیاز، پیمانکار موظف به انجام تعهدات موضوع قرارداد در ساعات شب میباشد.

۱۵-۱۰) پیمانکار می بایست مطابق برنامه کاری آزمایشگاه و با هماهنگی واحد معادن، انواع سنگها را به سنگ شکن حمل و تحویل نماید. ضمناً کارفرما مجاز خواهد بود بر اساس طرح اختلاط ابلاغی مورد نظر، در طول روز نسبت به جابجایی ماشین آلات پیمانکار در جبهه کارهای مختلف و دیو ها اقدام نماید.

۱۶-۱۰) عوامل پیمانکار موظفند کلیه موارد انضباطی را در تردد وسایط حمل و نقل داخل معدن و کارخانه رعایت نموده و پیمانکار و شخص خاکی متضامناً نسبت به جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت موارد فوق مسئول می باشند.

۱۷-۱۰) پیمانکار تعهد می نماید که نسبت به حفظ و نگهداری تاسیسات معدن که بر اساس صورت جلسه تحویل پیمانکار شده طی مدت قرارداد اقدام نماید و در صورت بروز هرگونه اشکال در تجهیزات مربوطه مسئولیت آن بعهد پیمانکار بوده و می بایست در جهت رفع آن به هزینه خود اقدام نماید.

۱۸-۱۰) پیمانکار و کلیه عوامل وی موظفند موضوع قرارداد را با رعایت کامل مقررات زیست محیطی، ایمنی و بدون هیچگونه لطمه ای به ماشین آلات و تاسیسات کارفرما به انجام برسانند و جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت موارد فوق علاوه بر مرتکب به نحو تضامنی به عهده پیمانکار نیز می باشد.

۱۹-۱۰) تامین سوخت مصرفی شامل گازوئیل، بنزین و روغن ماشین آلات و به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. کارفرما در صورت درخواست کتبی پیمانکار در حد امکان مساعدت های لازم را برای معرفی به ارگان های ذیربط (جهت دریافت سوخت) بعمل خواهد آورد. بدیهی است اینگونه امور و شبیه آن به هر نحو نباید تاثیر و یا اخلال در روند ارائه خدمات توسط پیمانکار داشته باشد. لازم به ذکر است پروانه بهره برداری معدن ۶۵۰,۰۰۰ تن بوده و هیچگونه تغییر تناژ از طرف کارفرما انجام نخواهد شد.

۲۰-۱۰) پیمانکار موظف است در ابتدای کار نسبت به ارائه نامه کارفرما مبنی بر معرفی به سازمان تامین اجتماعی جهت اخذ کد کارگاهی اقدام و کلیه پرسنل خود را بیمه نماید.

۲۱-۱۰) پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار نسبت به ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران و گواهینامه صلاحیت انجام امور پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به کارفرما ارائه نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی فوق الذکر هر گونه خسارت ناشی از قصور پیمانکار بعهد آن شرکت خواهد بود و کارفرما محق می باشد خسارات فوق را با احتساب ۲۰٪ (بیست درصد) بالاسری از مطالبات تضامین و حسن انجام کار پیمانکار کسر نماید.

۲۲-۱۰) پیمانکار مکلف به ارائه بیمه مسئولیت مدنی قرارداد قبل از شروع کار و رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و مسائل مرتبط درمورد پرسنل و تجهیزات خود در محل کار بوده و طبق قوانین تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارکنان خود در معدن اقدام نماید در غیر اینصورت و چنانچه از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی وجوهی از بابت حق بیمه کارکنان پیمانکار در طول مدت قرارداد مطالبه گردد که کارفرما ناگزیر به پرداخت آن باشد مبالغ پرداختی جزو بدهی مسلم پیمانکار تلقی می گردد و از صورت وضعیت همان ماه کسر می گردد.

۲۳-۱۰) پیمانکار باید اطمینان یابد که کارکنانش کارها و خدمات را بطور ایمن و مطمئن انجام می دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات و کارها بویژه عملیات آتشباری و حمل مواد ناریه، رعایت می کنند. به هر جهت در صورتی که به علت فعل یا ترک فعل هر کدام از پرسنل پیمانکار خسارتی به کارفرما یا ثالث وارد آید، پیمانکار و مدیران امضا کننده این قرارداد از سوی پیمانکار، متضامناً مکلف به جبران خسارات می باشند.

تبصره ۱۵: پیمانکار می بایست در قبال حوادث ناشی از کار، کارکنان خود و سایر عوامل فعال در معدن، قبل از شروع کار، نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت های معتبر بیمه، برای پوشش موضوع قرارداد اقدام نموده و کپی بیمه نامه مسئولیت مدنی مذکور را تحویل کارفرما نماید. بدین ترتیب در صورت وقوع هرگونه حادثه منجر به فوت و یا جرح برای کارکنان پیمانکار و یا سایر عوامل فعال در معدن هیچگونه مسئولیتی (حقوقی، کیفری، مالی) از نظر عدم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی متوجه کارفرما و مدیران وی نخواهد بود و چنانچه به هر دلیلی کارفرما به لحاظ ادعای افراد ثالث مکلف به جبران خسارت باشد، پیمانکار مکلف به پرداخت موارد مورد مطالبه می باشد و کارفرما می تواند از محل مطالبات و تضامین پیمانکار نسبت به جبران خسارات وارده به کارفرما اقدام نماید.

۲۴-۱۰) پیمانکار موظف است صبح هر روز گزارش کامل کارکرد روز گذشته را به صورت کتبی به رئیس معدن (ناظر قرارداد) ارائه نماید.

۲۵-۱۰) پیمانکار متعهد می گردد نسبت به رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی، طبق شرایط ذیل اقدام نماید :

الف- پیمانکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر دستگاه نظارت بوده و رعایت قوانین زیست محیطی و ایمنی حاکم بر معادن الزامی می باشد و موظف به جمع آوری لاستیک ماشین آلات، روغن های مصرف شده در ظروف مناسب و نشستی آنها در هنگام تعویض و خود داری از نفوذ روغن به خاک و همچنین جمع آوری زباله ها در ظروف مناسب می باشد و از ریختن زباله در محدود کارگاه جدا پرهیز نماید.

ب- پیمانکار موظف به تهیه کلیه لوازم حفاظت فردی مورد نیاز پرسنل و وسایل ایمنی کارگاه خود (اعم از کفش ایمنی، کلاه ایمنی، ماسک، گوشی ایمنی و لباس کار و...) بوده و تمام پرسنل معدن پیمانکار ملزم به رعایت کلیه جنبه های اصولی و ایمنی کار و حفاظتی، طبق آیین نامه ایمنی در معادن و دستورالعمل های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ضوابط قانونی اداره کار و مقررات تامین اجتماعی خواهند بود، بدیهی است که مسئولیت عدم رعایت موازین فوق بعهد پیمانکار خواهد بود.

ج- پیمانکار می بایست جهت اجرای دقیق قوانین و نکات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی، فردی با صلاحیت به عنوان مسئول ایمنی به کارفرما معرفی نماید.

د- استفاده از ماشین آلات مستعمل و فرسوده در کارخانه ممنوع و مشکلات فنی ایمنی در ماشین آلات و رعایت مسائل زیست محیطی و عدم آلاینده‌گی ماشین آلات بطور کلی به عهده پیمانکار می باشد.

چ- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه گواهینامه ویژه پایه یک رانندگان، کارت سلامت رانندگان، گواهینامه عدم اعتیاد و معاینه فنی ماشینها اقدام نماید و در صورت استفاده از راننده و ماشین جدید حین کار نسبت به ارائه این مدارک قبل از به کارگیری اقدام نماید و از رانندگانی که فاقد گواهینامه و سن قانونی مناسب جهت رانندگی هستند خودداری نماید.

ح- تمام رانندگان وسایل حمل و نقل و استخراج ملزم به داشتن و ارائه گواهینامه مربوطه به کارفرما می باشد و جهت شروع بکار بایستی لیست نفرات را به همراه گواهینامه پایه یک یا گواهینامه لودر، بلدوزر، بیل مکانیکی و... را ارائه نماید، در صورت تخلف قرارداد فسخ و کلیه خسارت های وارده از محل تمامی تضامین اخذ خواهد گردید.

و- پیمانکار موظف است جهت ارتباط دهی پرسنل، نسبت به تامین تجهیزات مناسب ارتباطی اقدام نماید.

ز- کلیه رانندگان پیمانکار موظف به رعایت و توجه به علائم هشدار دهنده در معادن و رعایت سرعت مجاز می باشند.

خ- پیمانکار موظف است از تناژ در حد استاندارد ماشین آلات حمل خاک و سنگ و غیره استفاده نماید، بطوری که باعث ریزش مواد و کلوخه ها در محوطه کارخانه نشود. بدیهی است نظافت مسیرها و جاده های مواصلاتی معدن به کارخانه به عهده و در تعهد پیمانکار می باشد

ط- پیمانکار موظف است جهت راهنمایی ماشین آلات حمل بر روی تپه ها و دپو ها به علت خطرات موجود، افرادی را در محل دپو برای تردد کامیونها جهت راهنمایی بکار گمارد و اقدام به ایمن سازی از طریق ایجاد برم در روی دپوها نماید. بدیهی است تسطیح سطح روی دپوها اعم از باطله و مواد معدنی به عهده پیمانکار (با هر نوع ماشین آلات) می باشد.

تبصره ۱۶: هرگونه مسئولیت و خسارت ناشی از خطرات احتمالی نظیر سقوط کامیون، کمپرسی و از بالای دپو ها به عهده پیمانکار می باشد، همچنین در زمان تخلیه سنگ آهک به داخل قیف سنگ شکن ها کارگر پیمانکار موظف به نظافت محیط سنگ شکن ها خواهد بود.

ل- پیمانکار موظف به رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی در هنگام سوخت گیری و تخلیه سوخت ماشین آلات و جلوگیری از ریزش و هدر رفتن سوخت می باشد

م- پیمانکار موظف به رعایت اصول انجام کار ایمنی براساس آیین نامه ایمنی در معادن مصوب شورای عالی حفاظت فنی و همچنین دستورالعملهای کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضطراری سیستم مدیریت یکپارچه شرکت میباشد.

۲۶-۱۰) پیمانکار موظف است در تمامی ایام حتی در ایام تعطیل مواد معدنی را به کارخانه تحویل نماید و هر گونه تعطیلی اضطراری حمل، منوط به موافقت کارفرما می باشد.

۲۷-۱۰) کارفرما مجاز خواهد بود که در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی و تعمیرات خط تولید با هماهنگی و اطلاع قبلی بارگیری و حمل را برای مدت مشخص تعطیل نموده و پیمانکار حق هیچگونه ادعای خسارتی را نخواهد داشت.

۲۸-۱۰) پیمانکار مکلف است از به کارگیری اتباع بیگانه و افراد بدون صلاحیت تحت هر عنوان (مثل اعتیاد، دزدی و...) اکیدا خودداری نماید و در صورت استفاده، مسئولیت بر عهده پیمانکار خواهد بود، همچنین پیمانکار حق بکارگیری کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و شهرداری ها و کارکنان کارفرما را ندارد.

۲۹-۱۰) در صورت متوقف بودن سنگ شکن‌ها و خط تولید و عدم نیاز به بارگیری مواد معدنی، با هماهنگی ناظر قرارداد (رئیس معدن)، بارگیری و حمل بدون هیچگونه ادعایی از طرف پیمانکار تعطیل می گردد یا در صورت نیاز با تایید کتبی کارفرما به دپوی ذخیره تخلیه می گردد.

۳۰-۱۰) پیمانکار متعهد است در تمامی ایام دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد نیاز را در محل معدن آماده بکار داشته باشد. مالکیت ماشین آلات می بایست متعلق به خود شرکت پیمانکار باشد.

۳۱-۱۰) پیمانکار موظف است طبق لیست ماشین آلات مندرج در پیوست شماره یک، نسبت به آماده بکار بودن ماشین آلات در ابتدای کار ساعت ۷:۳۰ اقدام نماید و همچنین جهت مشخص بودن تعداد کامیون‌ها نسبت به باسکول هر کامیون به صورت وزن خالی در ساعت ۷:۳۰ و ۱۳ اقدام نماید.

۳۲-۱۰) هرگونه تغییر (افزایش یا کاهش) در تعداد ماشین آلات معدنی طبق لیست باید با تایید ناظر قرارداد انجام گیرد (مخصوصا تعداد کامیون های کمپرسی).

۳۳-۱۰) پیمانکار اعلام می نماید که شرایط جوی نامساعد و نقص فنی وسایل نقلیه در میزان استخراج و بارگیری مورد توافق مؤثر نبوده و به تحویل آن متعهد است.

۳۴-۱۰) پیمانکار موظف است طی ساعت کاری قید شده در قرارداد و به منظور جلوگیری از تخلیه نامناسب سنگ آهک توسط رانندگان کامیون در دپو یا قیف سنگ شکن نماینده خود را جهت تحویل بار ارسالی به

کارخانه قبل از ورود اولین ماشین در محل باسکول مستقر نماید. بدیهی است کارفرما بعد از رویت نماینده پیمانکار اقدام به بازکردن راه بند و باسکول نمودن محموله خواهد نمود، همچنین حضور نماینده در تمام ساعت کاری قرارداد جهت برقراری نظم و اجرای صحیح قرارداد در کارخانه ضروری خواهد بود.

۳۵-۱۰) در صورتیکه به هر دلیلی هر یک از ماشین آلات اعلامی معیوب و نیاز به تعمیرات داشته باشد (به نحوی که فقدان آن دستگاه بیش از ۷۲ ساعت باشد) پیمانکار موظف است دستگاهی معادل آن جایگزین نماید و در صورت عدم جایگزینی ماشین آلات، کارفرما می تواند راساً نسبت به اجاره ماشین آلات مذکور اقدام و با احتساب ۳۰٪ بالا سری از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

۳۶-۱۰) پیمانکار موظف است روزانه امنیت و سلامت فنی وضعیت ماشین آلات سنگین، شامل لودر، بیل مکانیکی و پیکور کامیون فعال در معادن را بازدید نماید تا بارگیری و انتقال قطعات فلزی از قبیل ناخن لودر و بیل مکانیکی، فیلتر روغن و غیره همراه به سنگ آهک که موجب آسیب رسانی به سنگ شکن ها شود جلوگیری گردد در صورت ورود این قطعات به سنگ شکن که منجر به خسارت و توقف سنگ شکن گردد خسارت وارده محاسبه و با اعمال ۲۰٪ ضریب بالا سری از صورت وضعیت و یا تضامین پیمانکار کسر میگردد.

۳۷-۱۰) پیمانکار حق فروش ماده معدنی موضوع قرارداد و حق واگذاری عملیات موضوع قرارداد به غیر را ندارد.

۳۸-۱۰) با توجه به نیاز کارخانه جهت ایجاد سینه کارهای جدید نیازمند باطله برداری می باشد لذا کارفرما شرایط باطله برداری را به شرح ذیل تعیین نماید:

الف: میزان باطله برداری با انجام باسکول تمامی سرویس ها صورت می پذیرد.

ب: محل دپوی باطله توسط کارفرما مشخص و طی صورتجلسه ای، تحویل پیمانکار خواهد گردید. حداکثر مسافت حمل باطله ۲/۵ کیلومتر می باشد.

ج: پیمانکار موظف است در صورت انفجار نسبت به پاکسازی کامل موارد باطله از روی مواد معدنی اقدام نماید.

۳۹-۱۰) پیمانکار متعهد می گردد موارد مربوط به تامین مواد ناریه، حفاری و آتشیاری معدن موضوع قرارداد را طبق شرایط ذیل انجام دهد:

الف) رعایت اصول ایمنی حفاری، آتشیباری، حمل و نقل مواد ناریه (طبق آیین نامه ایمنی در معادن) و احداث جان پناه برای آتشیباری توسط پیمانکار لازم اجراء بوده و در صورت هر نوع تخلف، پیمانکار راساً مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت.

ب) پیمانکار متعهد میگردد پیگیری لازم برای دریافت فرم درخواست مواد ناریه از مسئول فنی و تاییدیه شرکت خدمات آتشیباری و بهره برداری انجام دهد.

پ) پیمانکار موظف است اطلاعات مربوط به مقدار مواد ناریه مصرفی و صورت خلاصه مصرفی ماهیانه را بعد از هر انفجار و تایید نیروی انتظامی به مسئول فنی و ناظر کارفرما ارائه نماید.

ت) پیمانکار موظف است تعداد چال و میزان مواد ناریه درخواستی جهت انفجار آنها را به نحوی تنظیم نماید که خرجگذاری چال ها و انفجار مربوطه قبل از غروب آفتاب صورت پذیرد.

ج) پیمانکار موظف است از پرسنل آتشیباری و دست اندرکاران مواد ناریه، که صلاحیت آنها مورد تایید ارگان های قانونی قرار گرفته، راساً و به هزینه خود استفاده نماید.

چ) خرید، حمل و انجام عملیات آتشیباری در معدن و به طور کلی، کلیه خدمات مربوطه به مواد ناریه و عملیات آتشیباری که در معدن باغکمش انجام میگردد به عهده پیمانکار می باشد.

ح) انسداد چالهای خرج گذاری شده توسط خاک رس سرند شده نرم با رطوبت مناسب انجام شود.

خ) پیمانکار موظف است برابرنظر کارفرما نسبت به اجرای حفاری بر اساس طراحی پله استخراجی معدن از ۳ الی ۱۲ متر حفاری، اقدام نماید.

د) پیمانکار می بایست مواد ناریه مورد نیاز جهت استخراج سنگ آهک را بصورت یک بار مصرف، تهیه و استفاده نماید.

ذ) پیمانکار موظف است پس از اتمام حفاری در هر سایت، در اسرع وقت نسبت به انجام عملیات آتشیباری اقدام نماید در غیر اینصورت هرگونه خسارت ناشی از تاخیر انجام آتشیباری بعهد پیمانکار می باشد.

ک) هماهنگی جهت حضور مامور نیروی انتظامی ناظر به آتشیباری، ایاب و ذهاب آن مامورین و پرسنل مربوطه و هزینه های آن بطور کلی بعهد پیمانکار می باشد.

ل) ایمن سازی محل آتشیباری و بستن جاده ها و جلوگیری از تردد افراد و حیوانات در منطقه آتشیباری بعهد پیمانکار است.

ط) پیمانکار موظف است پارامترهای لازم در حفاری شامل فاصله چال ها از یکدیگر، فاصله چال ها از سطح آزاد، شیب چال ها و اضافه عمق حفاری را بگونه ای تنظیم نماید که ماده معدنی استخراج شده دارای خصوصیات قید شده در تبصره ۱ قرارداد را دارا بوده و پایداری شیب پله ها نیز رعایت گردد.

ظ) لقی گیری کلیه سینه کارها به منظور رعایت مسایل ایمنی توسط پیمانکار الزامی است.

ر) پرداخت هرگونه خسارت مالی ناشی از قصور پیمانکار در اجرای عملیات آتشباری بعهدہ پیمانکار می باشد.
ز) پیمانکار متعهد میگردد که تمام مواد ناریه درخواستی و خریداری شده را در سینه کارهای معدن باغکمش استفاده نماید.

۴۰-۱۰) حفظ و نگهداری و نظافت جاده ارتباطی از معدن تا کارخانه کارفرما به عهده پیمانکار خواهد بود. بدیهی است هرگونه هزینه و اجرای رفع موانع و انسداد مسیر و یا پل های احتمالی که تردد کامیون های حمل سنگ آهک و وسایل نقلیه را در طول مسیر معدن یا کارخانه مختل نماید بر عهده پیمانکار خواهد بود. ۴۱-۱۰) ورود کلیه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار به معدن کارخانه، بایستی دارای مجوز ورود انبارکل کارخانه باشد و پیمانکار موظف است جهت خروج هر کدام از ماشین آلات نسبت به اخذ مجوز خروج با تایید ناظر و مدیر کارخانه اقدام نمایند.

۴۲-۱۰) کلیه هزینه های تامین آب، تلفن، روشنایی و نگهداری ساختمان و سوله گاراژ در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۴۳-۱۰) پیمانکار متعهد میگردد ساختمان های موجود در داخل معدن باغکمش را طی صورت جلسه تحویل گرفته و مورد استفاده قرار دهد و در پایان قرارداد به همان شکل از پیمانکار تحویل گرفته خواهد شد، در صورت خسارت ابنیه مذکور جهت جبران آن، هزینه تعمیر از حساب پیمانکار کسر خواهد شد. همچنین اختصاص یک اتاق مناسب جهت دفتر ناظر پیمانکار با احتساب لوازم دفتری در معدن باغکمش جزو تعهدات پیمانکار می باشد.

۴۴-۱۰) کلیه هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان و تامین غذای پرسنل پیمانکار به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص ندارد.

۴۵-۱۰) محل تخلیه سنگ آهک موضوع قرارداد می بایست صرفاً تحت نظارت و هماهنگی ناظر قرارداد صورت گیرد.

۴۶-۱۰) جبران هرگونه خسارت که ناشی از استخراج و بهره برداری از معدن به مزارع و ساختمانها و تاسیسات و.... یا هر گونه تاسیسات عمومی و یا خصوصی و یا راههای دسترسی که در اطراف معدن احداث شده است بر عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است تعیین میزان خسارت به تشخیص کارفرما و از محل تضامین تودיעی اخذ خواهد شد.

۴۷-۱۰) پرداخت تمام حقوق و مزایای ماهانه کارکنان پیمانکار و سایر حقوق مندرج در قانون کار منجمله سابقه کار و پاداش و عیدی و مرخصی و خسارت اخراج و هزینه های تسویه حساب و سایر هزینه های ناشی از اجرای قانون کار و نیز هزینه های بیمه نمودن کارکنان مزبور نزد سازمان تأمین اجتماعی و کسر حق بیمه و نیز مالیات حقوق و دیگر هزینه های متصوره در خصوص استخدام و اخراج کارکنان پیمانکار تماماً به عهده و هزینه پیمانکار بوده و نامبرده ، کارفرما را از بابت این گونه مخارج و مسئولیت ها مصون و مبری

میدارد و بدینوسیله تأیید می نماید که هزینه تمام عوامل فوق الذکر در مبلغ حق الزحمه پیمانکار مندرج در قرارداد لحاظ شده است.

۴۸-۱۰) هیچ یک از کارکنان پیمانکار مستخدم کارفرما محسوب نخواهند شد و نامبرده کارفرما را از هرگونه ادعایی که در این ارتباط در هر زمان توسط کارکنان پیمانکار علیه کارفرما در هر مرجعی طرح شود مصون و مبری می دارد.

۴۹-۱۰) پیمانکار و پرسنل تحت نظر پیمانکار موظف به نگهداری بهینه از تاسیسات و کارخانه که در اختیار ایشان است، می باشد و در صورت صدمه زدن هر یک از عوامل پیمانکار به این تاسیسات، ترمیم و بازسازی و جبران خسارت منطقه آسیب دیده به هزینه پیمانکار در اولین فرصت می بایستی انجام گردد.

۵۰-۱۰) پرداخت کلیه هزینه های مربوط به امور پرسنل لازم برای اجرای موضوع قرارداد شامل: حقوق، اضافه کاری، حق بیمه (اعم از عادی و زیان آور)، مالیات، حق مسکن و لباس کار، کفش، لوازم ایمنی و حفاظت فردی و سایر حقوق متعلقه طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما در این موارد هیچگونه تعهدی را به عهده نمی گیرد و در مقابل پرسنل پیمانکار حین اجرای کار و خاتمه قرارداد هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

۵۱-۱۰) پیمانکار و تمامی کارکنان ایشان موظف به رعایت اصول اخلاقی و شئونات اسلامی، مقررات انضباطی و ضوابط جاری کارفرما می باشند و در صورت محرز شدن هر گونه تخلف از طرف کارکنان، پیمانکار مکلف است نفر متخلف را تعویض نماید و همچنین دستگاه نظارت کارفرما محق به خاتمه کار افراد ذکر شده خواهد بود.

۵۲-۱۰) پیمانکار ملزم به رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و مسائل مرتبط درمورد پرسنل و تجهیزات خود و.... می باشد و مسئولیت رعایت کلیه موارد ایمنی و موارد مندرج در آیین نامه ایمنی در معادن و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت کار، مطابق قوانین جاری کشور در حین انجام موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد و چنانچه در حین انجام موضوع قرارداد به فرد یا افرادی از پرسنل کارفرما، پیمانکار و یا اشخاص ثالث، صدمه وارد گردد یا حتی منجر به فوت گردد و یا خساراتی به اموال و تجهیزات کارفرما، پیمانکار و یا اشخاص ثالث وارد گردد، مسئولیت و تامین هزینه های خسارت آن بعهده پیمانکار می باشد.

۵۳-۱۰) در مدت قرارداد چنانچه کارکرد هر یک از نیروهای پیمانکار مورد تأیید کارفرما نباشد براساس اعلام کارفرما پیمانکار ملزم به جایگزینی نیروی مزبور با نیروی جدید می باشد .

۵۴-۱۰) در صورتی که کارکنان پیمانکار در اجرای صحیح کارها مسامحه ورزیده و باعث اختلال نظم محیط کار گردند و یا هر نوع نارضایتی کارفرما را فراهم آورند، کارفرما میتواند بر کناری آنها را از پیمانکار بخواهد و پیمانکار مکلف به اجرای دستور بوده و بایستی بلافاصله به کار آنها خاتمه داده و کارکنان دیگری را جایگزین نماید.

۵۵-۱۰) پیمانکار با علم و آگاهی و بازدید از کلیه جبهه کارهای استخراجی در معدن از نظر شرایط ایمنی و ظاهری معدن، زمین شناسی، درزه و شکاف، درجه خردشدگی، سطح آب زیرزمینی و ویژگی‌های مکانیک سنگی و ... اقدام به شرکت در مناقصه نموده است و پس از ابلاغ هیچگونه عذر و بهانه‌ای قابل قبول نمی‌باشد.

۵۶-۱۰) شرایط بهره‌برداری، بارگیری و حمل از دپوهای ذخیره موجود (تمامی دپوها) همگی به رویت پیمانکار رسیده و کلیه امور مربوط به ایمن سازی دپو، پوش ریختن توده دپو به دلیل سفت شدن ناشی از گذشت زمان، طاق بستن و جود شکستگی و ترک در دپو، ایجاد برم در بالای دپو، اصلاح شیب منفی دپو و.... بر عهده پیمانکار می‌باشد.

۵۷-۱۰) در زمان فعالیت سنگ‌شکن های کارخانه، قیف (هاپر) ورودی همواره باید پر از بار باشد بطوریکه نرسیدن سنگ موجب کاهش راندمان تولیدی سنگ شکن نگردد.

۵۸-۱۰) با توجه به اختلاف قیمت بین آیتم های عملیات استخراج آتشیاری و ماشین آلاتی، استخراج جبهه کارهای معدن می بایست با هماهنگی ناظر صورت پذیرد. در غیر اینصورت استخراج با قیمت کمتر ملاک محاسبه سنگ استخراج شده قرار می گیرد.

ماده (۱۱) تعهدات کارفرما :

۱-۱۱) کارفرما در پایان هر ماه بعد از ارائه گزارش عملکرد توسط پیمانکار و ارائه صورت وضعیت از طرف قسمت معادن و تایید انبارکل و مدیر کارخانه و پس از رسیدگی به آن توسط واحد بازرگانی و امور مالی با کسر کسورات قانونی و قراردادی و جرائم موضوع ماده ۱۲ قرارداد، مبلغ تایید شده را پرداخت می نماید.

۲-۱۱) پرداخت حقوق دولتی معدن به عهده کارفرما می باشد.

۳-۱۱) مسئول فنی معرفی شده توسط کارفرما ملزم به تهیه نقشه عملیات آتشیاری و پرکردن فرم دستورالعمل زمان آتشیاری و همچنین پرکردن فرم توصیه نامه مواد ناریه بوده تا پیمانکار پیگیری لازم را جهت دریافت مواد ناریه انجام دهد.

۴-۱۱) تشخیص زمان بهره برداری از دپوی معدن باغکمش (جلوی سنگ شکن‌ها) و تعطیلی معدن در فصول بارش برف بارندگی بعهدہ کارفرما می باشد

۵-۱۱) میزان برداشت از هر کدام از جبهه کارهای معدن و نیز محل و زمان تحویل آن توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار اعلام می شود.

۶-۱۱) کارفرما در طول مدت قرارداد در صورت امکان و تمایل می تواند، ساختمان های موجود در معدن (جهت استفاده پرسنل) که در معدن موجود می باشد و به رویت پیمانکار رسیده را در اختیار وی قرار دهد.

۷-۱۱) تکمیل ماهیانه فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن (پیوست شماره ۳) که مورد تایید طرفین بوده و جزء لاینفک قرارداد می باشد بر عهده کارفرما است و کارفرما به صورت ماهیانه جهت اعمال در صورت وضعیت به واحد مالی ارسال خواهد کرد.

۸-۱۱) تامین برق و آب ساختمان و سوله گاراژ، طبق عرف معدن کارفرما به عهده کارفرما می باشد.

۹-۱۱) کارفرما می تواند در صورت تقاضای پیمانکار، در ازای اخذ وجه نسبت به تامین غذای پرسنل پیمانکار در محل کارخانه اقدام نموده و مبلغ آن را از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید

۱۰-۱۱) مسئولیت تهیه طرح اختلاط و تعیین محل احداث جبهه کارها بلوکهای استخراجی و میزان برداشت از آنها در طول مدت بارگیری بمعهد کارفرما می باشد.

ماده ۱۲) جرائم :

۱-۱۲) هر گونه تاخیر و تعلل در حمل و کسر تحویل از طرف پیمانکار که ناشی از عملکرد خود پیمانکار و خارج از مفاد قرارداد باشد، کارفرما را مجاز می دارد تا نسبت به کسر ماهیانه ۳۰٪ (سی درصد) مبلغ از بهای بار تحویل نشده ماهیانه (بار اعم از ماده معدنی و باطله)، از محل مطالبات یا ضمانت ها اقدام نماید، در صورتیکه کسر تناژ با تشخیص ناظر و تائید کارفرما و به دلیل قصور پیمانکار نباشد جریمه فوق لحاظ نخواهد گردید.

۲-۱۲) جبران خسارات ناشی از قصور، عیب و ایراد در کارها، عدم رعایت موازین و شرایط قرارداد و یا هر گونه خسارات دیگری که مستقیماً به علت عدم انجام تعهدات پیمانکار متوجه کارفرما گردد مشمول محدودیت های این ماده نبوده و پیمانکار متعهد به جبران آن می باشد.

۳-۱۲) کسورات ناشی از عدم تطابق عملکرد پیمانکار مطابق فرم شماره (۰-۰۹-۲۰-f) مربوط به ارزیابی عملکرد پیمانکار منجر به جریمه معادل ۱۰٪ (ده درصد) از صورت وضعیت ماهانه خواهد شد و به صورت ماهیانه به همراه صورت وضعیت ارسال خواهد شد که مورد تائید طرفین خواهد بود.

۴-۱۲) در صورتی که سنگ آهک حمل شده از نظر ابعادی مغایر با مفاد تبصره ۱ قرارداد حاضر باشد، بار وارده به عنوان محموله نامطبق تلقی خواهد شد و هیچگونه پرداختی بابت آن به پیمانکار انجام نخواهد شد.

۵-۱۲) هرگونه تخلیه بار در مناطق غیر مجاز (غیر از سنگ شکن ها و محل های مورد نظر کارفرما) هیچگونه پرداختی بابت آن به پیمانکار انجام نخواهد شد.

۶-۱۲) در صورت فسخ یا اتمام قرارداد، پیمانکار ملزم به تحویل معدن و ساختمان های تحویل شده طی صورت جلسه و مطابق زمانبندی اعلام شده از طرف کارفرما می باشد، در صورت امتناع پیمانکار از تحویل معدن و ساختمان ها در تاریخ مذکور، کارفرما علاوه بر اعمال جریمه و خسارت روزانه به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دویست میلیون ریال) از محل تضامین و مطالبات پیمانکار به عنوان جریمه، می تواند راساً نسبت به تخلیه معدن، تجهیزات و کارکنان پیمانکار اقدام نماید و پیمانکار حق هرگونه اعتراض و یا ادعایی را در این خصوص از خود سلب می نماید.

۷-۱۲) چنانچه کاهش عملکرد پیکور یا پاکت، بیل مکانیکی و یا عملکرد لودر و کامیون به دلیل نقص فنی یا عدم مهارت رانندگان آن که منجر به کاهش استخراج و اختلال در فرآیند تولید گردد و به عنوان توقف دستگاه لحاظ گردد، به ازای هر ساعت کاهش استخراج و یا توقف دستگاه، مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون ریال) به عنوان جریمه در نظر گرفته خواهد شد. بدیهی است ملاک تشخیص، نظریه کتبی رئیس معدن کارخانه سیمان شمال خواهد بود.

۸-۱۲) جبران هرگونه خسارت که در رابطه با استخراج و بهره برداری از معدن به مزارع و ساختمانها و یا تأسیسات و ... ویا هرگونه تأسیسات عمومی و یا خصوصی و یا راههای دسترسی که در اطراف معدن احداث شده است و پاسخگویی به آن از نظر قضایی و مالی برعهده پیمانکار می باشد و در صورت محکومیت کارفرما جبران خسارات وارده از محل تضامین یا مطالبات پیمانکار یا به هر نحو ممکن از سوی پیمانکار، صورت می گیرد.

۹-۱۲) در صورت عدم حضور سرپرست استخراج (مهندس معدن) با حداقل ۳ سال سابقه کار یا جانشین وی روزانه مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان جریمه غیبت از صورت وضعیت ها، مطالبات و هرگونه تضامین پیمانکار کسر می گردد

تبصره ۱۷: در هر مورد که برای نقض تعهد پیمانکار در این قرارداد به صورت جداگانه ضمانت اجرایی پیش بینی نشده باشد، در صورت تخلف، پیمانکار مکلف است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر احراز تخلف، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد. مکلف است که وجه التزامی معادل ۵٪ (۵ درصد) از مبلغ کل قرارداد را به ازای هر روز تاخیر در وجه کارفرما بپردازد.

۱۰-۱۲) پیمانکار موظف است روزانه در زمان فعالیت خط تولید (سنگ شکن ها)، از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰، تعهد تناژی خود به میزان حدود ۱۸۰۰ تن سنگ آهک را تحویل نماید. در صورتی که پیمانکار نتواند در بازه زمانی مذکور (۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰) مقدار تعهد شده را تحویل دهد و کارفرما به منظور جبران کسری ایجاد شده ناشی از قصور پیمانکار، اقدام به تأمین سنگ آهک مورد نیاز از دیوهای موجود در سطح کارخانه نماید، کلیه هزینه های مربوط به حمل و بارگیری از دیوهای داخلی، معادل میزان کسری تناژ تحویلی، بر اساس نرخ پیمانکار محاسبه و از صورت وضعیت کسر خواهد شد.

ماده ۱۳) ممنوعیت واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

پیمانکار مجاز نیست بدون موافقت کتبی کارفرما کل و یا بخشی از قرارداد را به فرد یا افراد دیگری واگذار نماید. در این صورت موجب فسخ قرارداد و اعمال بند ۶ ماده ۱۶ قرارداد می شود. در صورتیکه کارفرما موافقت نماید کل و یا بخشی از قرارداد به فرد یا افراد دیگری (حقیقی یا حقوقی) واگذار گردد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مطالبات، نحوه پرداخت یا رعایت سایر موارد این دسته از پیمانکاران جزء را نخواهد داشت.

ماده ۱۴) ممنوعیت عقد قرارداد :

پیمانکار با امضاء این قرارداد اقرار می نماید که دارای صلاحیت لازم برای عقد قرارداد بوده و مشمول هیچگونه ممنوعیت قانونی نمی باشد.

ماده ۱۵) قوانین حاکم بر قرارداد :

پیمانکار با امضاء این قرارداد تأیید می نماید که از کلیه قوانین جاری در ارتباط با موضوع قرارداد از جمله قوانین کار و امور تامین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین و بخشنامه های صادره سازمان تامین اجتماعی، قوانین و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی، اطلاع کامل داشته و متعهد می باشد که کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در زمان این قرارداد ابلاغ گردیده و یا در طی مدت این قرارداد ابلاغ خواهد شد را رعایت نماید. مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات جاری به هیچ وجه متوجه کارفرما نخواهد بود.

ماده ۱۶) فسخ قرارداد:

۱-۱۶) عدم اجرای صحیح هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب شده و موجب فسخ یک طرفه قرارداد از ناحیه کارفرما میگردد و کارفرما مجاز می باشد، کلیه خسارات احتمالی را از محل مطالبات، ضمانت انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار اخذ نماید.

۲-۱۶) عدم توانایی مالی و فنی و اجرایی پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما موجب فسخ یکطرفه قرارداد از سوی کارفرما خواهد شد.

۳-۱۶) در صورتی که ثابت شود پیمانکار رعایت صرفه و صلاح کارفرما را ننموده است، کارفرما می تواند در صورت فسخ قرارداد کلیه خسارات وارده را از محل تضامین و مطالبات پیمانکار اخذ نماید.

۴-۱۶) در صورت تاخیر بیش از ۳ روز متوالی یا ۵ روز متناوب پیمانکار در انجام تعهدات خود مطابق با این قرارداد و یا انجام تعهدات به طور نامناسب به تشخیص دستگاه نظارت، کارفرما مجاز است تا نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام و تامین سنگ آهک از سایر منابع اقدام و مابه التفاوت قیمت آن را به عنوان خسارت وارده به خود از محل مطالبات پیمانکار و یا ضمانت مذکور در ماده ۸ این قرارداد یا هر طریق دیگر وصول نماید.

۵-۱۶) عدم حضور سرپرست و مهندس معدن و عدم حضور پیمانکار یا تعطیل نمودن کار معدن بدون موافقت کتبی کارفرما منجر به ایجاد حق فسخ یکطرفه قرارداد از طرف کارفرما و دریافت وجه التزامی معادل ۲۰ درصد از کل قرارداد برای کارفرما می گردد.

۶-۱۶) انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما منجر به حق فسخ و دریافت وجه التزامی معادل ۲۰ درصد از کل قرارداد برای کارفرما می گردد.

تبصره ۱۸: چنانچه قرارداد به هر دلیلی اعم از عدم رعایت تعهدات توسط پیمانکار از سوی کارفرما فسخ گردد، کارفرما مجاز خواهد بود پس از اعلام کتبی مراتب فوق به پیمانکار و بدون احتیاج به انجام تشریفات خاص، قرارداد حاضر را فسخ و بدون انجام تشریفات قضایی یا اداری مبلغ ضمانت را به نفع خود ضبط و وصول نماید. پیمانکار در این شرایط می بایست پس از تسویه کامل کلیه جرائم و خسارات متعلقه نسبت به خارج نمودن ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام نماید در غیر این صورت کارفرما از ورود و تردد پیمانکار و عوامل ایشان به محل کارخانه جلوگیری به عمل می آورد، همچنین کارفرما راسا به هر نحو که صلاح بداند نسبت به استخراج و حمل مواد اولیه اقدام خواهد نمود. بدیهی است در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار متعهد می باشد به مدت یک ماه نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید.

ماده ۱۷) حل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین اعم از اینکه مربوط به اجرای تعهدات موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و پیوست های آن و یا تخلفی در خصوص تعهدات این قرارداد باشد و همچنین سایر اختلافات احتمالی از قبیل فسخ یا بطلان و خسارت و غیره، ابتدا از طریق مذاکره و سپس ارجاع به داوری (داور طرفین اداره حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان می باشد) و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل می گردد.

ماده ۱۸ – اسقاط کافه خیارات :

پیمانکار در کمال آگاهی، اختیار و رضایت با امضای ذیل این قرارداد، بدین وسیله اقرار می نماید ضمن اسقاط کافه خیارات علی الخصوص خیار غبن، حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را علیه کارفرما در حال و آینده از خود و قائم مقام قانونی خود در کلیه مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی سلب و ساقط می نماید، همچنین کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری احتمالی اشخاص در کلیه مراجع قضایی متوجه و بر عهده پیمانکار می باشد، به نحوی که هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده کارفرما نمی باشد.

ماده ۱۹) حوادث قهریه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ، سیل، زلزله، آتش سوزی و سایر مواردی که قانون آن را به عنوان فورس ماژور شناخته است، طرفین می توانند با توافق یکدیگر نسبت به تمدید و یا خاتمه قرارداد اقدام نمایند. بدیهی است در این حالت هیچ یک از طرفین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.

ماده ۲۰) اقامتگاه:

اقامتگاه طرفین همانست که درمقدمه قرارداد بدان اشاره شده است و در صورت تغییر در نشانی هر یک از طرفین قرارداد، می بایست مراتب ظرف مدت یک هفته به صورت کتبی به اطلاع طرف مقابل برسد، در غیر اینصورت ارسال کلیه مراسلات و آگهی ها و اخطاریه های قانونی به نشانی سابق، معتبر و نافذ بوده و ابلاغ شده محسوب می گردد.

ماده ۲۱) صورت جلسه تحویل و تحول :

پیمانکار مکلف است پس از اتمام کار نسبت به تحویل مقادیر سنگ آهک استخراج شده موجود به ازاء پرداخت هزینه استخراج از طرف کارفرما در معدن اقدام و صورت جلسه ای در این خصوص با ناظر کارفرما در هنگام اتمام و یا فسخ قرارداد تنظیم نماید.

ماده ۲۲) نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۲۲ (بیست و دو) ماده، هجده (۱۸) تبصره، ۳ (سه) پیوست و طی سه نسخه که هر کدام در حکم واحد تلقی می گردد در محل شرکت سیمان شمال تنظیم و به امضای طرفین رسیده است.

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره:
علیرضا همتی تبارلطفی زنجانی

شرکت
مدیرعامل و عضو هیات مدیره:

عضو هیأت مدیره

"پیوست شماره ۱"

((دستورالعمل حفظ محیط زیست و رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی مربوط به پیمانکار معدن))

(پیمانکار مکلف است قبل از به کارگیری نیروی انسانی خود مدارک آموزشی ایمنی و پرونده پزشکی آنها را به واحد HSE ارائه نماید

۱- پیمانکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر دستگاه نظارت می باشند.

۲- رعایت قوانین زیست محیطی و ایمنی حاکم بر معادن الزامی می باشد.

۴- پیمانکار موظف به جمع آوری ضایعات در ظروف مناسب بوده و میبایست نسبت به انتقال آنها به محل دپوی زباله های کارخانه اقدام نمایند و از ریختن زباله در محدوده کارخانه و معدن جدا اجتناب نمایند. (طبق دستورالعمل شناسایی و مدیریت ضایعات)

۵- پیمانکار موظف به جمع آوری لاستیک ماشین آلات و نوار نقاله های فرسوده در محل تعیین شده میباشند.

۶- پیمانکار موظف به جمع آوری روغن های مصرف شده در ظروف مناسب می باشد.

۷- پیمانکار موظف به جلوگیری از نشتی روغن در هنگام تعویض و نفوذ به زمین (خاک) می باشد. تعویض روغن در محدوده کارخانه و در مکان های غیر از تعمیرگاه مجاز نمی باد .

۸- پیمانکار موظف به جلوگیری از نشت سوخت های مایع فسیلی به زمین (خاک) میباشند.

۹- پیمانکار موظف به رعایت و توجه به علائم هشدار دهنده نصب شده در معادن و رعایت سرعت مجاز میباشند

۱۰- پیمانکار موظف به پاکسازی محدوده فعالیت خود از زباله ها، ضایعات جمع آوری شده نفتی مایع و جامد در پایان قرارداد میباشند.

۱۱- سرپرستان کارگاه پیمانکار به عنوان مسئول HSE کارگاه بوده و موظف به اجرای دقیق، قوانین و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی میباشند

۱۲- پیمانکاران سرندي میبایست نوار نقاله ها و دستگاه های دوار خود را به حفاظ و کاور مجهز نمایند.

۱۳- پیمانکاران استخراج بارگیری و حمل سنگ آهک خریشت میبایست جهت انجام عملیات آتشباری از افراد ماهر و آشنا به مواد منفجره و ترجیحاً از یکی از شرکت های خدمات آتشباری بهره گیرند.

۱۴- پیمانکاران استخراج بارگیری و حمل سنگ آهک میبایست کلیه قوانین و نکات ایمنی و حفاظتی کار با مواد ناریه را دقیقاً رعایت نمایند.

۱۵- در صورت توقف خودروها به مدت چند دقیقه در محل بارگیری یا تخلیه بار رانندگان موظف به خاموش نمودن خودروی خود می باشند.

۱۶- رانندگان موظف به تنظیم موتور به موقع خودروهای خود می باشند.

۱۷- وسایل نقلیه به طور مرتب از لحاظ ریزش روغن بررسی گردند.

۱۸- پیمانکار ملزم به بکارگیری رانندگان دارای گواهینامه مرتبط می باشد.

۱۹- کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به کپسول اطفای حریق متناسب با وسیله باشند.

۲۰- کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به جعبه کمکهای اولیه باشند.

" پیوست شماره ۲ "

((مشخصات حداقل تجهیزات معدنی مورد نیاز جهت عملیات اجرایی موضوع قرارداد))

ردیف	نام دستگاه	مشخصات	حداقل تعداد مورد نیاز
۱	لودر	کوماتسو ۴۷۰ یا ZL50 یا کوبلکو W190	۲ دستگاه
۲	بیل مکانیکی پیکور و پاکت	نیولند ۳۰۵ یا ولوو ۲۴۰ یا هیوندای ۲۲۰	۴ دستگاه (تعداد با نظر ناظر و کارفرما قابل کاهش و افزایش می باشد)
۳	کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ	در حد ولوو N12 یا زیر مایلر یا دانگ فنگ	حداقل ۱۲ (تعداد با نظر ناظر و کارفرما قابل کاهش و افزایش می باشد)
۴	کمپرسور	مدل ۹۰۰cfm یا معادل آن	۱ دستگاه
۵	دستگاه حفاری با مته	قطر ۹ میلی متر یا بالاتر	۱ دستگاه
۶	تانکر آبپاش	۶ چرخ یا ۱۰ چرخ	۱ دستگاه
۷	بلدوزر	D8-155 یا معادل آن	۱ دستگاه