

« قرارداد پیمانکاری آماده سازی و استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن کوه بادام »

این قرارداد فی مابین شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۶۵۳۶۵۸۸ به نمایندگی آقای علیرضا همتی تبار به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یک نفر از اعضای هیأت مدیره متفقاً به آدرس تهران، خیابان شهید بهشتی، بین پل مدرس و خیابان شهید احمد قصیر پلاک ۲۶۹ و به شماره تلفن ۸۸۷۳۱۱۰۶ که از این پس اختصاراً در این قرارداد "کارفرما" نامیده می شود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی به نمایندگی به عنوان با کد ملی به آدرس: ، کدپستی:، با شماره تلفن:، که از این پس اختصاراً در این قرارداد "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر، تحت شرایط مذکور در مفاد آن منعقد می گردد.

ماده (۱) موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از:

۱-۱) عملیات آماده سازی و استخراج توسط پیکور و یا آتشباری (چال زنی، خرج گذاری، انفجار و دپو کردن) متناسب با شرایط معدن، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن کوه بادام به قیف سنگ شکن های سیمان شمال خواهد بود.

۱-۲) شرح خدمات شامل موارد ذیل می باشد:

۱-۲-۱) استخراج با پیکور و یا آتشباری با استفاده از مواد ناریه متناسب با شرایط معدن.

۱-۲-۲) به کارگیری و انجام کلیه اقدامات اعم از تجهیزات، نیروی انسانی و سایر لوازم مورد نیاز از طرف پیمانکار جهت استخراج و استحصال، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن کوه بادام به قیف سنگ شکن ها و یا به دپوی کارخانه سیمان شمال طبق نظر ناظر قرارداد.

۱-۳) سنگ آهک استخراجی از معدن باید دارای ابعادی مساوی یا کمتر از ۴۰×۴۰×۴۰ سانتی متر و رطوبت حداکثر ۵ درصد باشد. مقدار سنگ آهک حمل شده به قیف سنگ شکن ها و در زمان فعالیت خط تولید روزانه حدود ۲,۷۰۰ تن و متوسط ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تن حدود ۱۰ ماه و در زمان توقف خط تولید روزانه حدود ۲,۵۰۰ تن و متوسط ماهیانه ۷۵,۰۰۰ تن در مدت ۲ ماه باشد که مقدار کل سنگ آهک حمل شده در سال ۹۵۰,۰۰۰ تن با دامنه ۳٪ ± مجاز خواهد بود که در قیف سنگ شکن ها تخلیه میگردد. بدیهی است در صورت کاهش مقدار سنگ تحویلی، مفاد ماده ۱۲ این قرارداد اعمال خواهد گردید.

۱-۴) ملاک محاسبه، تایید و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار، توزین در محل باسکول و تخلیه سنگ آهک در قیف سنگ شکن ها و یا دپوی سنگ آهک تعیین شده توسط ناظر قرارداد و اخذ رسید واحد انبار کل و قبض باسکول و تایید ایشان می باشد. صدور رسید واحد انبار و قبض باسکول ملاک تعیین وضع کالای دریافت شده می باشد و رسید واحد انبار و قبض باسکول، تاییدی بر کیفیت محصول تحویل شده نمی باشد.

۵-۱) بدیهی است پرداخت صورت وضعیت و پذیرش سنگ وارده منوط به وزن کشی هر سرویس کامیون به صورت پر و خالی توسط باسکول مستقر در ورودی کارخانه در طی روز می باشد.

تبصره ۱: پیمانکار تأیید و تعهد می نماید که از معدن بازدید نموده و با علم و اطلاع از وضع راههای ارتباطی و کیفیت مواد معدنی اقدام به عقد قرارداد نموده و کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی ضمن اجرای قرارداد که شامل مقررات محیط زیست و منابع طبیعی و معارضین احتمالی و محلی نظیر آب گرفتگی، سیل و غیره را پذیرفته و در این راستا هزینه های اصلاح و ترمیم آن بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی نخواهد پذیرفت.

تبصره ۲: در تمام مدت قرارداد کارفرما مجاز است در هر زمان و بدون نیاز به اعلام به پیمانکار در قسمتی از پهنه کار، نسبت به استخراج و بهره برداری از معدن راساً اقدام نماید.

ماده ۲) اسناد و مدارک :

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است که جزء لاینفک قرارداد می باشد:

۱) متن قرارداد حاضر

۲) پیوست شماره ۱ شامل دستور العمل موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ۲ صفحه که تمام صفحات آن به امضای طرفین رسیده است.

۳) پیوست شماره ۲ شامل لیست حداقل ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام قرارداد که در ۱ صفحه تمام صفحات آن به امضای طرفین رسیده است.

۴) پیوست شماره ۳ شامل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن با کد سند ۲۰-۰۹-۰۰

۵) چنانچه در حین اجرای موضوع قرارداد، اسنادی از سوی کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد، اسناد مذکور جزء اسناد و مدارک قرارداد محسوب و برای طرفین قرارداد لازم الاتباع می باشد.

۶) هرگاه بین مواد این قرارداد و سایر اسناد و مدارک تناقض وجود داشته باشد، در درجه اول قرارداد حاضر و در درجه دوم قوانین و مقررات عمومی کشور که مربوط به موضوع قرارداد باشد و با تفسیر واحد حقوقی شرکت سیمان شمال، ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳) مدت قرارداد :

شروع قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ الی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به مدت یک سال شمسی خواهد بود که در آن ۲۰ روز ابتدائی جهت تجهیز کارگاه در نظر گرفته شده است و مدت تجهیز کارگاه به قرارداد حاضر اضافه نمی گردد.

تبصره ۳: هزینه تجهیز و آماده سازی کارگاه بر عهده پیمانکار می باشد و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبی به نحو کامل انجام می گیرد.

ماده ۴) مبلغ قرارداد:

۴-۱) مبلغ کل قرارداد جهت انجام تمام تعهدات این قرارداد به ارزش ریال (..... ریال)، به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

۴-۲) بابت هر تن سنگ آهک باسکول شده (استخراج، بارگیری، دپو سازی و حمل سنگ آهک) به ازاء تحویل در قیف سنگ شکن ها یا دپوی داخل کارخانه کارفرما به همراه رسید انبار کل و ارائه قبض باسکول هر سرویس وزن پر و خالی طبق مشخصات ذکر شده مبلغ ریال (..... ریال)، به صورت ناخالص و به شرح تفکیکی زیر می باشد:

تبصره ۴: هزینه حفاری و آتشیاری (استخراج) به ازاء هر تن سنگ آهک به صورت ناخالص ریال (..... ریال)، هزینه دپوسازی به ازاء هر تن سنگ آهک به صورت ناخالص ریال (..... ریال)، هزینه بارگیری و حمل به ازاء هر تن سنگ آهک به صورت ناخالص ریال (..... ریال) می باشد.

تبصره ۵: پیمانکار می بایستی مدارکی دال بر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ارائه نماید، مطابق قانون مذکور، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد. بدیهی است در این صورت پیمانکار ملزم به ارائه صورت وضعیت نهایی مطابق فرم های تعیین شده در نظام مالیاتی کشور و صدور فاکتور رسمی از طریق سامانه مودیان خواهد بود.

تبصره ۶: در طول مدت اجرای قرارداد هیچگونه تعدیلی به ریز قیمت های قرارداد تعلق نخواهد گرفت. مفاد این بند مستثنی از شمول بند ۳۹ و ۶ ماده ۱۰ قرارداد حاضر می باشد.

تبصره ۷: پیمانکار اعلام می نماید که تمکن کافی جهت انجام موضوع قرارداد را دارا می باشد، به نحوی که هرگونه تاخیر از سوی کارفرما در پرداخت وجوه ناشی از قرارداد حاضر منجر به توقف و تاخیر در انجام موضوع قرارداد نگردد.

تبصره ۸: کارفرما می تواند در طول اجرای قرارداد، زمان و مقدار قرارداد را توأماً و یا منفرداً به میزان ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به انجام کار طبق ریز قیمت های توافق شده می باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت، بدیهی است در صورت کاهش یا افزایش مقدار قرارداد، متناسباً و طبق بهای واحد قرارداد، مبلغ قرارداد نیز افزایش یا کاهش می یابد.

ماده ۵) نحوه پرداخت:

۱-۵) مبلغ استحقاقی پیمانکار طبق مواد فوق و با ارائه صورت وضعیت عملکرد یک ماه کاری براساس قبوض باسکول (مقدار تناژ ثبت شده باسکول کارخانه کارفرما) و رسید انبار کارخانه سیمان شمال و تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و تأیید نهایی مدیر کارخانه و بر اساس مفاد تبصره ۴ ماده ۴ قرارداد، جهت محاسبه به امور مالی ارسال میگردد که پس از کسر کسور قانونی و قراردادی قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۹: تسویه حساب آخرین صورت وضعیت (که مبلغ آن حداقل $\frac{1}{12}$ مبلغ قرارداد می باشد) و استرداد سپرده بیمه پیمانکار، مشروط به ارائه مفاسد حساب از سازمان تامین اجتماعی می باشد.

تبصره ۱۰: هر گونه پرداختی به پیمانکار مستلزم ارائه بیمه مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان و محیط کار بر اساس قوانین پیش بینی شده در قانون کار در ابتدای شروع کار توسط پیمانکار خواهد بود. لذا در صورت عدم تامین پوشش های بیمه ای مناسب از سوی پیمانکار یا عدم کفایت خسارات پرداخت شده از سوی بیمه، پیمانکار و مدیران آن شرکت (امضا کنندگان این قرارداد) متضامناً مسئول جبران خسارات وارده به کارفرما (پرسنل و اموال و...) و اشخاص ثالث می باشند.

۲-۵) مقدار بار استخراج شده در داخل معدن طی صورت جلسه تحویل زمین به مقدار مورد توافق طرفین، تحویل پیمانکار خواهد شد، کلیه آماده سازی های مرتبط (دپو سازی و خردایش ثانویه) برعهده پیمانکار می باشد، بدیهی است فقط هزینه بارگیری و حمل به ازای هر تن، طبق تبصره ۴ قرارداد محاسبه و بعد از حمل به نشانی مدنظر کارفرما، در وجه پیمانکار قابل پرداخت می باشد.

ماده ۶) کسور قانونی:

۱-۶) کلیه کسور قانونی این قرارداد شامل بیمه تامین اجتماعی، مالیات و عوارض بر عهده پیمانکار می باشد. ۲-۶) از کل مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار که به تأیید ناظر قرارداد رسیده باشد، طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی، مبلغ $\frac{7}{78}$ به عنوان علی الحساب کسر می گردد و مبلغ فوق به انضمام صورت وضعیت نهایی (که مبلغ آن حداقل به میزان $\frac{1}{12}$ مبلغ کل قرارداد می باشد) نزد کارفرما باقی خواهد ماند، سپرده مذکور در پایان قرارداد و پس از ارائه مفاسد حساب بیمه به پیمانکار مسترد خواهد شد.

ماده ۷) سپرده حسن انجام کار :

از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار که به تأیید کارفرما رسیده باشد، ۱۰٪ (ده درصد) بعنوان تضمین حسن انجام کار کسر و به صورت سپرده نزد کارفرما نگهداری خواهد شد که پس از گذشت ۳ ماه از هر مکسوره و بعد از اجرای تعهدات از سوی پیمانکار و با درخواست کتبی پیمانکار و با تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود. کارفرما محق خواهد بود در طول اجرای عملیات موضوع قرارداد هر زمان که از پیمانکار قصوری سرزند نسبت به تامین خسارتهای احتمالی وارده از محل سپرده مکسوره این

ماده به نفع خود استفاده نماید. مانده سپرده حسن انجام کار مکسوره و سه ماه آخر پس از پایان قرارداد و اعلام رضایت دستگاه نظارت از عملکرد پیمانکار به وی مسترد خواهد شد.

ماده ۸) تضمین اجرای تعهدات :

پیمانکار متعهد می گردد همزمان با مبادله قرارداد یک فقره چک صیادی شرکت (با ارائه تصویر ثبت چک به همراه گواهی امضا اخذ شده از دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر انطباق امضای چک با امضای پیمانکار) معادل ۱۲۰٪ مبلغ قرارداد به مبلغریال (.....ریال) در وجه شرکت سیمان شمال به تاریخ ۶ ماه پس از پایان مدت قرارداد، به عنوان ضمانت انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید. کارفرما مجاز خواهد بود در صورتیکه پیمانکار قادر و یا مایل به انجام موضوع قرارداد نباشد و یا به تعهدات خود مطابق مفاد قرارداد عمل ننماید، هرگونه خسارات وارده به خود را از محل ضمانت انجام تعهدات یا حسن انجام کار پیمانکار وصول نماید.

تبصره ۱۱: در صورت رضایت کارفرما و ۶ ماه پس از پایان قرارداد با تائید دستگاه نظارت تضمین مذکور مسترد می گردد.

ماده ۹) دستگاه نظارت:

رئیس واحد معادن کارخانه ناظر بر انجام صحیح موضوع قرارداد، پیگیری و نظارت بر موارد فنی قرارداد مذکور معرفی می گردد، همچنین ناظر عالی قرارداد مدیر کارخانه کارفرما می باشد. کلیه نقطه نظرات ناظر عالی و ناظر قرارداد برای پیمانکار لازم الاجرا خواهد بود. مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد بر اساس مشخصات فنی و دستورات کتبی ناظر به عهده پیمانکار است و در هر حال نظارتی که در اجرای کارها بعمل می آید به هیچ وجه از میزان مسئولیت های پیمانکار نمی کاهد.

ماده ۱۰) تعهدات پیمانکار:

۱-۱۰) فواصل بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن کوه بادام تا محل سنگ شکن های کارخانه و یا دپوهای آهک به فاصله تقریبی ۱۰ کیلومتر به رویت پیمانکار رسیده است و پیمانکار از آن آگاهی کافی و کامل یافته است و باعنایت به اینکه فاصله ذکرشده به صورت تقریبی اعلام گردیده لذا افزایش مسافت بدون تغییر در قیمت تا ۲۰٪ مورد تائید پیمانکار می باشد.

۲-۱۰) پیمانکار متعهد به تحویل سنگ آهک موضوع ماده ۱ قرارداد در محل قیف سنگ شکن ها و یا دپوهای آهک اعلامی از سوی دستگاه نظارت کارخانه می باشد. در صورت تخلف، پیمانکار مکلف است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر تخلف از این ماده، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع

تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد، مکلف است که وجه التزامی معادل ۵٪ درصد از قرارداد را به ازاء هر روز تاخیر در وجه کارفرما بپردازد.

۳-۱۰) پیمانکار موظف است در استخراج سنگ آهک در پایان هر ماه، هیچگونه سنگ بولدر (خارج از ساینز) طبق موضوع قرارداد را در داخل سینه کارها، انبار و... انباشته نکند. در صورت تخلف از این ماده پیمانکار مکلف است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر تخلف از این ماده، نسبت به اصلاح خردایش سنگ ها اقدام نموده و تا روزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد و مکلف است که وجه التزامی معادل ۲۰٪ (بیست درصد) مبلغ مربوط به میزان سنگ های خردایش نشده در وجه کارفرما بپردازد.

۴-۱۰) پیمانکار موظف است بر مبنای طرح استخراج ارائه شده توسط کارفرما عملیات استخراج را انجام دهد و در صورت تخلف مجبور به اصلاح سینه کارهای معدن بر مبنای نظر ناظر یا مشاور امور معدنی کارفرما با هزینه خود خواهد بود. بدیهی است در این صورت هزینه مشاور امور معدنی نیز بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۵-۱۰) مسئولیت احتمالی تخریب و تضييع ذخایر معدنی موضوع قرارداد، برعهده پیمانکار است و پیمانکار مکلف به رعایت آئین نامه ها و مقررات معادن می باشد و کارفرما حق دارد بر عملکرد پیمانکار نظارت کامل داشته و در صورت تخطی، کارفرما می تواند صرفاً با اعلام کتبی بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نسبت به فسخ قرارداد و وصول وجه التزامی معادل کلیه خسارات وارده با ۲۰٪ بالاسری از مبلغ کل قرارداد اقدام نماید. وصول این وجه التزام از محل تضامین و یا مطالبات پیمانکار بلامانع است و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

۶-۱۰) کلیه هزینه های مربوط به آتشباری، استخراج، بارگیری و حمل، ابزار و ماشین آلات موردنیاز، سوخت، پرداخت حقوق و دستمزد، مزایا، حق بیمه کارکنان، مالیات متعلقه و خرید مواد ناریه (خرید مواد ناریه براساس شرایط بند ۳۹-۱۰) به عهده پیمانکار می باشد و به عنوان قسمتی از مبلغ این قرارداد پیش بینی گردیده است، به نحوی که نه در خصوص این موارد و نه هیچ هزینه دیگر پیمانکار حق مراجعه و درخواست مبلغ مازاد از کارفرما را نخواهد داشت، اما هرگونه افزایش قیمت در خرید سوخت دولتی در مدت زمان اجرای قرارداد که طبق مصوبه رسمی اعلام گردد صرفاً پس از ارائه مستندات و مدارک مثبت از سوی پیمانکار و بررسی و تائید کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود و عدم تائید کارفرما حقی برای مطالبه از سوی پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

۷-۱۰) جهت اطلاع کارفرما از میزان استخراج مواد معدنی توسط پیمانکار، پیمانکار مکلف است در معدن، دفتر یا دفاتری را که قبل از شروع عملیات توسط کارفرما شماره گذاری و مهر گردیده است به طور مرتب نگهداری و میزان استخراج و محصول قابل بهره برداری و مقدار حمل روزانه را با توجه به برنامه ها و حمل، در دفاتر مربوطه ثبت و در مواقع مراجعه ناظر کارفرما ارائه نماید. در غیر این صورت مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل ۵٪ از مبلغ کل قرارداد خواهد بود.

۸-۱۰) پیمانکار متعهد است که با ناظر معرفی شده کارفرما و مسئول فنی معدن همکاری لازم را معمول دارد و تمام اطلاعات معدن را در اختیار کارفرما قرارداده و ملزم به رعایت دستورات مسئول فنی با هماهنگی ناظر قرارداد در جهت رعایت اصول استخراجی می باشد.

۹-۱۰) عوامل پیمانکار موظفند کلیه موارد انضباطی را در تردد وسایل حمل و نقل داخل معدن و کارخانه رعایت نموده و پیمانکار و شخص خاطی متضامناً نسبت به جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت موارد فوق مسئول می باشند.

۱۰-۱۰) پیمانکار اعلام می نماید که شرایط جوی و نقص فنی وسایل نقلیه و استخراج و بارگیری در میزان مورد توافق (روزانه ۲,۷۰۰ تن و متوسط ماهیانه ۸۰,۰۰۰ تن) مؤثر نبوده و به تحویل آن متعهد است. لذا در صورت نقص فنی وسایل نقلیه مکلف است که ظرف حداکثر ۷۲ ساعت نسبت به جایگزین نمودن آن اقدام نماید و در صورت تاخیر پیمانکار بیش از ۷۲ ساعت کارفرما نیز راساً می تواند نسبت به جایگزین نمودن این موارد اقدام و هزینه های مربوطه به علاوه ۲۰٪ بالاسری را از پیمانکار دریافت نماید.

۱۱-۱۰) پیمانکار تعهد می نماید که نسبت به حفظ و نگهداری تاسیسات معدن که بر اساس صورت جلسه تحویل پیمانکار شده طی مدت قرارداد اقدام نماید و در صورت بروز هرگونه اشکال در تجهیزات مربوطه مسئولیت آن بعهده پیمانکار بوده و می بایست در جهت رفع آن به هزینه خود اقدام نماید.

تبصره ۱۲: پیمانکار می تواند فقط در صورت توقف سنگ شکن ها و یا با درخواست دستگاه نظارت، کل یا بخشی از سنگ ها را در دپوی تعیین شده محوطه سنگ شکن بریزد. همچنین در صورت توقف سنگ شکن ها در حین کار روزانه بعد از ۱۵ دقیقه توقف پشت قیف های سنگ شکن با نظر ناظر، پیمانکار مجاز به تخلیه بار کامیون ها در محل دپوی اعلام شده می باشد.

تبصره ۱۳: بدیهی است مقدار بار موجود در داخل معدن قبل از عملیات استخراج طبق صورت جلسه زمین به توافق پیمانکار و کارفرما خواهد رسید و تناژ توافق شده با مبلغ بارگیری و حمل طبق ماده (۲-۵) به پیمانکار بعد از باسکول و قبض انبار و اخذ تاییدیه های لازم از کارفرما، در کارخانه پرداخت خواهد شد. کلیه آماده سازی های مرتبط (دپو سازی و خردایش ثانویه) بعهده پیمانکار می باشد.

۱۲-۱۰) پیمانکار موظف است سنگ آهک موضوع قرارداد را در طول روز از ساعت ۸ الی ۱۸ تحویل کارخانه نماید. در غیر این صورت و نیاز به افزایش ساعت کاری روزانه باید هماهنگی های لازم با ناظر پیمانکار انجام گردد.

۱۳-۱۰) پیمانکار موظف است در پایان قرارداد مقدار ۵۰/۰۰۰ تن سنگ آهک استخراج شده که قابل بارگیری باشد در سینه کار داخل معدن را به کارفرما تحویل نماید؛ پس از ارسال سنگ استخراج شده به کارخانه طبق باسکول کارفرما محاسبه صورت خواهد گرفت و فقط هزینه استخراج به پیمانکار تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱۴: مبلغ مذکور مطابق با مبلغ مندرج در تبصره ۴ ماده ۴ قرارداد، محاسبه و ملاک پرداخت به پیمانکار خواهد بود.

۱۴-۱۰) پیمانکار با امضاء این قرارداد به توان و تخصص لازم و تجهیزات مربوطه و نیروی انسانی متخصص در راستای امور اخیر اقرار می نماید.

۱۵-۱۰) هم زمان با امضای قرارداد، پیمانکار موظف است گواهینامه های صلاحیت ایمنی در امور پیمانکاری و صلاحیت فنی در امور پیمانکاران را به کارفرما ارائه نماید.

۱۶-۱۰) پیمانکار و کلیه عوامل وی موظفند موضوع قرارداد را با رعایت کامل مقررات زیست محیطی، ایمنی و بدون هیچگونه لطمه ای به ماشین آلات و تاسیسات کارفرما به انجام برسانند و جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت موارد فوق علاوه بر مرتکب به نحو تضامنی به عهده پیمانکار نیز می باشد.

۱۷-۱۰) تامین سوخت مصرفی شامل گازوئیل، بنزین و روغن ماشین آلات و غیره به عهده و هزینه پیمانکار می باشد. کارفرما در صورت درخواست کتبی پیمانکار در حد امکان مساعدت های لازم را برای معرفی به ارگان های ذیربط (جهت دریافت سوخت) بعمل خواهد آورد. بدیهی است اینگونه امور و شبیه آن به هر نحو نباید تاثیر و یا اخلال در روند ارائه خدمات توسط پیمانکار داشته باشد.

۱۸-۱۰) پیمانکار موظف است در ابتدای کار نسبت به ارائه نامه کارفرما مبنی بر معرفی به سازمان تامین اجتماعی جهت اخذ کد کارگاهی اقدام و کلیه پرسنل خود را بیمه نماید.

۱۹-۱۰) پیمانکار مکلف به ارائه بیمه مسئولیت مدنی قرارداد قبل از شروع کار و رعایت اصول ایمنی، حفاظتی و مسائل مرتبط درمورد پرسنل و تجهیزات خود در محل کار بوده و طبق قوانین تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارکنان خود در معدن اقدام نماید در غیر اینصورت و چنانچه از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی و جوهی از بابت حق بیمه کارکنان پیمانکار در طول مدت قرارداد مطالبه گردد که کارفرما ناگزیر به پرداخت آن باشد مبالغ پرداختی جزو بدهی مسلم پیمانکار تلقی می گردد و از صورت وضعیت همان ماه کسر می گردد.

۲۰-۱۰) پیمانکار می بایستی اطمینان حاصل نماید که تمامی پرسنل وی آشنایی لازم را با کلیه جنبه های ایمنی کار کسب نموده اند و اطلاعات لازمه را نسبت به کلیه اقدامات احتیاطی دارا می باشند. به هر جهت در صورتی که به علت فعل یا ترک فعل هر کدام از پرسنل پیمانکار خسارتی به کارفرما یا ثالث وارد آید، پیمانکار و مدیران امضا کننده این قرارداد از سوی پیمانکار، متضامناً مکلف به جبران خسارات می باشند.

۲۱-۱۰) پیمانکار باید اطمینان یابد که کارکنانش کارها و خدمات را بطور ایمن و مطمئن انجام می دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل انجام خدمات و کارها بویژه عملیات آتشیاری و حمل مواد ناریه، رعایت می کنند.

تبصره ۱۵: پیمانکار می بایست در قبال حوادث ناشی از کار، کارکنان خود و سایر عوامل فعال در معدن را نزد یکی از شرکتهای بیمه، بیمه نماید. بدین ترتیب در صورت وقوع هرگونه حادثه منجر به فوت و یا جرح برای کارکنان پیمانکار و یا سایر عوامل فعال در معدن هیچگونه مسئولیتی (حقوقی، کیفری، مالی) از نظر عدم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی متوجه کارفرما و مدیران وی نخواهد بود و چنانچه به هر دلیلی کارفرما به لحاظ ادعای افراد ثالث مکلف به جبران خسارت باشد، پیمانکار مکلف به پرداخت موارد مورد مطالبه می باشد و کارفرما می تواند از محل مطالبات و تضامین پیمانکار نسبت به جبران خسارات وارده به کارفرما اقدام نماید.

۲۲-۱۰) رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی:

الف- پیمانکار متعهد به رعایت موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست و دستور العمل های مربوط (پیوست شماره ۱) در جهت کارهای فنی و پرسنلی می باشد.

ب- پیمانکار موظف است لیست تجهیزات آماده به کار و همچنین تجهیزات تحت تعمیر خود را کتباً و طی فرم هایی که به این منظور و با راهنمایی دستگاه نظارت تهیه می نماید، به صورت روزانه به ناظر قرارداد اعلام نماید. در صورت عدم انجام و یا اهمال و سهل انگاری با گزارش ناظر قرارداد و تایید ریاست کارخانه، کارفرما می تواند به ازای هر روز عدم اعلام آمار روزانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از صورت وضعیت های ماهانه پیمانکار کسر نماید.

پ- پیمانکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر دستگاه نظارت بوده و رعایت قوانین زیست محیطی و ایمنی حاکم بر معادن الزامی می باشد.

ج- پیمانکار موظف به رعایت نکات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت فردی بوده و می بایست نسبت به تجهیز پرسنل خود به لوازم ایمنی فردی از قبیل کفش، کلاه ایمنی، ماسک، گوشی ایمنی و لباس کار و مناسب اقدام نماید.

د- سرپرست کارگاه پیمانکار بعنوان مسئول ایمنی کارگاه بوده و موظف به اجرای دقیق قوانین و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی می باشند.

ه- پیمانکار موظف به رعایت عدم استفاده از ماشین آلات مستعمل و فرسوده در کارخانه، عدم وجود مشکلات فنی، ایمنی در ماشین آلات و عدم دودزا بودن این ماشین آلات و رعایت مسایل زیست محیطی می باشد.

و- پیمانکار موظف به ارائه کپی گواهینامه ویژه و پایه یک رانندگان و عدم استفاده از رانندگانی که فاقد گواهینامه و سن قانونی مناسب جهت رانندگی هستند، می باشد.

ز- پیمانکار موظف به در اختیار قراردادن تجهیزات ارتباطی جهت ارتباط دهی پرسنل می باشد.

ح- کلیه رانندگان پیمانکار موظف به رعایت و توجه به علائم هشداردهنده در معادن و رعایت سرعت مجاز می باشند.

ط- پیمانکار موظف است در حمل موضوع قرارداد نسبت به رعایت ظرفیت ماشین آلات در حد استاندارد، اقدام نماید بطوریکه باعث ریزش مواد و کلوخه در محوطه کارخانه نشود.

ی- پیمانکار موظف به استفاده از کارگر بر روی دپوها جهت راهنمایی ماشین آلات حمل بر روی دپوها و تخلیه مواد با توجه به خطرات بالای موجود در محل دپو و تردد کامیون ها بوده و تسطیح دپوها بعهده پیمانکار میباشد (با هر نوع ماشین آلات) و کارفرما هیچگونه وظیفه و مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. تذکر: مسئولیت و خسارت ناشی از خطرات احتمالی نظیر سقوط کامیون و کمپرسی و غیره از بالای دپوها بعهده پیمانکار می باشد. همچنین در زمان تخلیه سنگ آهک به داخل قیف سنگ شکن ها، پیمانکار موظف به نظافت محوطه سنگ شکن ها خواهد بود.

تبصره ۱۶: چنانچه به دلایلی کارفرما نیاز به دستگاه هایی نظیر لودر، بیل مکانیکی و یا بولدوزر (مازاد بر تبصره ۱۷) در داخل کارخانه و پیرامون آن داشته باشد به نحوی که در تعهدات ذکر شده قبلی نباشد، پیمانکار موظف به در اختیار گذاشتن آنها بر اساس نرخ اعلامی واحد بازرگانی خواهد بود.

ک- پیمانکار موظف به جمع آوری لاستیک ماشین آلات، روغن های مصرف شده در ظروف مناسب و نشتی آنها در هنگام تعویض و خود داری از نفوذ روغن به خاک و همچنین جمع آوری زباله ها در ظروف مناسب می باشد و از ریختن زباله در محدود کارگاه جدا پرهیز نماید.

ل- پیمانکار موظف به رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی در هنگام سوخت گیری و تخلیه سوخت ماشین آلات و جلوگیری از ریزش و هدر رفتن سوخت می باشد.

م- پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی انجام کار براساس آیین نامه ایمنی در معادن مصوب شورای عالی حفاظت فنی و همچنین دستورالعمل های کنترل عملیات و واکنش در شرایط اضطراری سیستم مدیریت یکپارچه شرکت (IMS) می باشد.

۲۳-۱۰) پیمانکار موظف است در تمامی ایام حتی در ایام تعطیل رسمی روزانه ۲۷۰۰ تن مواد معدنی را به کارخانه تحویل نماید و هر گونه تعطیلی اضطراری حمل، منوط به موافقت کارفرما می باشد. (در صورت توقف کوره برای تعمیرات با هماهنگی کارفرما میباشد).

۲۴-۱۰) پیمانکار موظف است در صورت نیاز و با نظر ناظر قرارداد، نسبت به احداث جاده در معدن به عنوان جاده دسترسی و حمل بار با کامیون خواهد بود که با شیبی مناسب حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد و عرض حدود ۱۰ متر، بطوری که دو کامیون بتواند به راحتی از کنار هم تردد نمایند. (با توجه به نظر ناظر یا مسئول فنی معدن) قابل ذکر است که پیمانکار باید در ساختن جاده به خصوص در محل پیچ های جاده داخل معدن و جاده دسترسی به کارخانه استانداردهای لازم را رعایت و از قطع احتمالی درختان خودداری نماید.

۲۵-۱۰) پیمانکار موظف است در ابتدا لیست ماشین آلات، پرسنل و تعداد تجهیزات که توانایی استخراج و حمل حداقل ۳,۰۰۰ تن در روز را جهت انجام عملیات جاده سازی و استخراج را به ناظر قرارداد ارائه و تامین نماید و در صورت تغییر در ماشین آلات و یا پرسنل را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

۲۶-۱۰) پیمانکار متعهد است در تمامی ایام دستگاه ها و ماشین آلات مورد نیاز را در محل معدن آماده بکار داشته باشد. مالکیت ماشین آلات می بایست متعلق به خود شرکت پیمانکار باشد.

تبصره ۱۷: پیمانکار موظف است ماشین آلات، تجهیزات، ادوات و مورد نیاز جهت اجرای موضوع قرارداد را مطابق لیست پیوست شماره ۲، تهیه و در زمان اجرای موضوع قرارداد در محل اجرا مستقر نماید.

۲۷-۱۰) در صورتیکه به هر دلیلی هر یک از ماشین آلات اعلامی معیوب و نیاز به تعمیرات داشته باشد (به نحوی که فقدان آن دستگاه بیش از ۷۲ ساعت باشد) پیمانکار موظف است دستگاهی معادل آن جایگزین نماید. و در صورت عدم جایگزینی ماشین آلات، کارفرما می تواند راساً نسبت به اجاره ماشین آلات مذکور اقدام و با احتساب ۳۰٪ بالا سری از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.

۲۸-۱۰) پیمانکار ملزم می باشد که کلیه اصول فنی معدن کاری را به جهت سوق دادن شکل کلی معدن به سمت پلکانی روباز را رعایت نماید.

۲۹-۱۰) پیمانکار متعهد است که بهره برداری از معدن را مطابق با طرح و نقشه کارفرما به اجرا درآورد. همچنین برای این قرارداد کارفرما اولویت کاری خود را بر روی سینه کار پله شماره یک (قله اصلی) و یال جنوبی (قله معدن) (حدود ۵۰٪ عملیات معدنی) قرار دهد و مابقی تمرکز عملیات معدنی در یال شرقی و سایر قسمت های معدن طبق نظر ناظر قرارداد می باشد. پیمانکار موظف است شرایط معدن کاری را به نحوی مدیریت نماید تا حداقل هر ماه دو مرحله آتشیاری در این سینه کار انجام و نسبت به بارگیری و حمل سنگ استخراجی اقدام شود.

۳۰-۱۰) پیمانکار موظف است سرپرست کارگاه و مهندس ناظر واجد شرایط مقیم در معدن (مهندس معدن با حداقل سه سال سابقه کار) و لیست پرسنل شاغل در کارگاه را بعد از عقد قرارداد معرفی و هرگونه تغییر در نیروی انسانی را به کارفرما اعلام نماید.

۳۱-۱۰) پیمانکار موظف است از نیروی متخصص جهت عملیات آتشیاری و خرج گذاری در سینه کارهای آماده انفجار استفاده کند که دارای گواهینامه های مربوطه و مورد تایید کارفرما باشند.

۳۲-۱۰) عملیات آتشیاری باید حداقل یک روز قبل از عملیات انفجار به اطلاع کارفرما رسیده و هر گونه حادثه ناشی از قصور پیمانکار که منجر به خسارت مالی و جانی شود بعهده پیمانکار خواهد بود.

۳۳-۱۰) پیمانکار حق فروش ماده معدنی موضوع قرارداد و حق واگذاری عملیات موضوع قرارداد به غیر را ندارد.

۳۴-۱۰) رعایت اصول ایمنی آتشباری، حمل و نقل مواد ناریه (طبق آیین نامه ایمنی در معادن) و احداث جان پناه برای آتشباری توسط پیمانکار لازم اجراء بوده و در صورت هر نوع تخلف، پیمانکار راساً مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت.

۳۵-۱۰) پیمانکار متعهد میگردد پیگیری لازم برای دریافت فرم درخواست مواد ناریه از مسئول فنی و تاییدیه شرکت خدمات آتشباری و بهره برداری انجام دهد.

۳۶-۱۰) پیمانکار موظف است اطلاعات مربوط به مقدار مواد ناریه مصرفی و صورت خلاصه مصرفی ماهیانه را بعد از هر انفجار و تایید نیروی انتظامی به مسئول فنی و ناظر کارفرما ارائه نماید.

۳۷-۱۰) پیمانکار موظف است تعداد چال و میزان مواد ناریه درخواستی جهت انفجار آنها را به نحوی تنظیم نماید که خرجگذاری چال ها و انفجار مربوطه قبل از غروب آفتاب صورت پذیرد.

۳۸-۱۰) پیمانکار موظف است از پرسنل آتشباری و دست اندرکاران مواد ناریه، که صلاحیت آنها مورد تایید ارگان های قانونی قرار گرفته، راساً و به هزینه خود استفاده نماید.

۳۹-۱۰) خرید، حمل و انجام عملیات آتشباری در معدن و به طور کلی، کلیه خدمات مربوطه به مواد ناریه و عملیات آتشباری که در معدن کوه بادام انجام میگردد به عهده پیمانکار می باشد. هرگونه افزایش قیمت خرید مواد ناریه در زمان اجرای قرارداد صرفاً پس از ارائه مستندات و مدارک مثبتیه از سوی پیمانکار و بررسی و تایید کارفرما، قابل پرداخت خواهد بود و عدم تایید کارفرما حقی برای مطالبه از سوی پیمانکار ایجاد نخواهد کرد.

۴۰-۱۰) پیمانکار می بایست مواد ناریه مورد نیاز جهت استخراج سنگ آهک را بصورت یک بار مصرف، تهیه و استفاده نماید.

۴۱-۱۰) هماهنگی جهت حضور مامور نیروی انتظامی ناظر به آتشباری، ایاب و ذهاب آن مامورین و پرسنل مربوطه و هزینه های آن بطور کلی بعهد پیمانکار می باشد.

۴۲-۱۰) ایمن سازی محل آتشباری و بستن جاده ها و جلوگیری از تردد افراد و حیوانات در منطقه آتشباری بعهد پیمانکار است.

۴۳-۱۰) پیمانکار موظف است پارامترهای لازم در حفاری شامل فاصله چال ها از یکدیگر، فاصله چال ها از سطح آزاد، شیب چال ها و اضافه عمق حفاری را بگونه ای تنظیم نماید که ماده معدنی استخراج شده دارای خصوصیات قید شده در بند (۱-۳) ماده ۱ قرارداد بوده و پایداری شیب پله ها نیز رعایت گردد.

۴۴-۱۰) لقی گیری کلیه سینه کارها به منظور رعایت مسایل ایمنی توسط پیمانکار الزامی است.

۴۵-۱۰) پرداخت هرگونه خسارت مالی ناشی از قصور پیمانکار در اجرای عملیات آتشباری بعهد پیمانکار می باشد.

۴۶-۱۰) پیمانکار متعهد می‌گردد که تمام مواد ناریه درخواستی و خریداری شده را در سینه کارهای معدن کوه بادام استفاده نماید.

۴۷-۱۰) حفظ و نگهداری و نظافت جاده ارتباطی از معدن تا کارخانه کارفرما به عهده پیمانکار خواهد بود. بدیهی است هرگونه هزینه و اجرای رفع موانع و انسداد مسیر و یا پل های احتمالی که تردد کامیون های حمل سنگ آهک و وسایل نقلیه را در طول مسیر معدن یا کارخانه مختل نماید و همچنین تعامل و همکاری با معارضین محلی بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۴۸-۱۰) ورود کلیه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکار به معدن کارخانه، بایستی دارای مجوز ورود انبارکل کارخانه باشد و پیمانکار موظف است جهت خروج هر کدام از ماشین آلات نسبت به اخذ مجوز خروج با تایید ناظر و مدیر کارخانه اقدام نمایند.

۴۹-۱۰) تمامی هزینه های پرسنلی از جمله ایاب وذهاب و اسکان پرسنل پیمانکار بر عهده پیمانکار می باشد. ۵۰-۱۰) تهیه غذای پرسنل در طول مدت زمان قرارداد بر عهده پیمانکار است و در صورت درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما، پیمانکار می تواند از رستوران کارفرما در صورت وجود غذا، با رعایت ضوابط کارفرما و با نرخ اعلام شده توسط کارفرما استفاده نماید.

۵۱-۱۰) هزینه تامین آب، تلفن، روشنایی و نگهداری ساختمان در طول مدت قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.

۵۲-۱۰) پیمانکار متعهد می‌گردد ساختمان های موجود در داخل معدن کوه بادام را طی صورت جلسه تحویل گرفته و مورد استفاده قرار دهد و در پایان قرارداد به همان شکل از پیمانکار تحویل گرفته خواهد شد، در صورت خسارت ابنیه مذکور جهت جبران آن، هزینه تعمیر از حساب پیمانکار کسر خواهد شد. همچنین اختصاص یک اتاق مناسب جهت دفتر ناظر پیمانکار با احتساب لوازم دفتری در معدن کوه بادام جزو تعهدات پیمانکار می باشد.

۵۳-۱۰) کارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص تامین اسکان پرسنل پیمانکار نداشته لذا کلیه هزینه های مربوطه به اسکان به عهده پیمانکار می باشد.

۵۴-۱۰) با توجه به لزوم حضور یک شرکت آتشکاری در معدن، پیمانکار متعهد میشود تمام همکاری خود را جهت عقد قرارداد و حصول عملیات آتشکاری با شرکت آتشکاری پیشنهاد شده توسط ناظر قرارداد و پرداخت هزینه های مرتبط بکار گیرد.

۵۵-۱۰) با توجه به اینکه معدن سنگ آهک کوه بادام دارای لایه های سنگ آهک کم عیار و پرعیار می باشد. پیمانکار موظف است نسبت به استخراج و دپوسازی در لایه های فوق با نظر ناظر قرارداد اقدام و

برنامه بارگیری و حمل را در جهت تخلیه سینه کارها از مواد استخراجی اعم از کم عیار و پرعیار روزانه طبق برنامه سنگ شکن ها با نظر ناظر یا نماینده آن شروع نماید.

۵۶-۱۰) طی ساعت کاری قید شده در قرارداد و به منظور جلوگیری از تخلیه نامناسب سنگ آهک توسط رانندگان کامیون در دیو یا کیف سنگ شکن پیمانکار موظف است نماینده خود را جهت تحویل بار ارسالی به کارخانه قبل از ورود اولین ماشین در محل باسکول مستقر نماید. بدیهی است کارفرما بعد از رویت نماینده پیمانکار اقدام به بازکردن راه بند و باسکول نمودن محموله خواهد نمود، همچنین حضور نماینده در تمام ساعت کاری قرارداد جهت برقراری نظم و اجرای صحیح قرارداد در کارخانه ضروری خواهد بود.

۵۷-۱۰) با توجه به الزام قانونی، پیمانکار متعهد می باشد همزمان با مبادله قرارداد فی مابین، نسبت به ارائه گواهی نامه صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا گواهینامه رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی فوق الذکر هر گونه خسارت ناشی از قصور پیمانکار بعهدہ آن شرکت خواهد بود و کارفرما محق می باشد خسارات فوق را با احتساب ۲۰٪ (بیست درصد) بالاسری از مطالبات تضامین و حسن انجام کار پیمانکار کسر نماید.

۵۸-۱۰) محل تخلیه سنگ آهک موضوع قرارداد می بایست تحت نظارت و هماهنگی ناظر قرارداد صورت گیرد.

۵۹-۱۰) پیمانکار حق استفاده از اتباع را ندارد و جهت شروع بکار بایستی لیست نفرات را به همراه گواهینامه پایه یک یا گواهینامه لودر، بلدوزر و... را ارائه نماید نماید و در صورت تخلف قرارداد فسخ و کلیه خسارت های وارده از محل تمامی تضامین اخذ خواهد گردید.

ماده (۱۱) تعهدات کارفرما :

۱-۱۱) کارفرما در پایان هر ماه بعد از ارائه گزارش عملکرد توسط پیمانکار و ارائه صورت وضعیت از طرف قسمت معادن و تایید انبارکل و مدیر کارخانه و پس از رسیدگی به آن توسط واحد بازرگانی و امور مالی با کسر کسورات قانونی و قراردادی و جرائم موضوع ماده ۱۲ قرارداد، مبلغ تایید شده را پرداخت می نماید.

۲-۱۱) پرداخت حقوق دولتی معدن به عهده کارفرما می باشد.

۳-۱۱) مسئول فنی معرفی شده توسط کارفرما ملزم به تهیه نقشه عملیات آتشیاری و پرکردن فرم دستورالعمل زمان آتشیاری و همچنین پرکردن فرم توصیه نامه مواد ناریه بوده تا پیمانکار پیگیری لازم را جهت دریافت مواد ناریه انجام دهد.

۴-۱۱) تعیین محل احداث جبهه کارها و آماده سازی بلوک های استخراجی و میزان برداشت از آنها در طول مدت بارگیری بعهدہ کارفرما می باشد.

۵-۱۱) تشخیص زمان بارگیری و حمل از دیوی معدن کوه بادام (در کارخانه) و تعطیلی معدن در فصول بارش برف، بارندگی و ... بعهدہ کارفرما می باشد.

۶-۱۱) میزان برداشت از هر کدام از جبهہ کارهای معدن و نیز محل و زمان تحویل آن توسط کارفرما تعیین و به پیمانکار اعلام می شود.

۷-۱۱) کارفرما در طول مدت قرارداد در صورت امکان و تمایل می تواند، ساختمان های موجود در معدن (جهت استفاده پرسنل) که در معدن موجود می باشد و به رویت پیمانکار رسیده را در اختیار وی قرار دهد.

۸-۱۱) تکمیل فرم ارزیابی عملکرد پیمانکار معدن (پیوست شماره ۳) که مورد تایید طرفین بوده و جزء لاینفک قرارداد می باشد بر عهده کارفرما است و کارفرما به صورت ماهیانه جهت اعمال در صورت وضعیت به واحد مالی ارسال خواهد کرد.

مادہ ۱۲) جرائم :

۱-۱۲) هر گونه تاخیر و تعلل در حمل و کسر تحویل از طرف پیمانکار که ناشی از عملکرد خود پیمانکار و خارج از مفاد قرارداد باشد، کارفرما را مجاز می دارد تا نسبت به کسر ماهیانه ۳۰٪ (سی درصد) مبلغ از بهای بار تحویل نشده ماهیانه، از محل مطالبات یا ضمانت ها اقدام نماید، در صورتیکہ کسر تناژ با تشخیص ناظر و تائید کارفرما و به دلیل قصور پیمانکار نباشد جریمہ فوق لحاظ نخواهد گردید.

۲-۱۲) جبران خسارات ناشی از قصور، عیب و ایراد در کارها، عدم رعایت موازین و شرایط قرارداد و یا هر گونه خسارات دیگری کہ مستقیماً به علت عدم انجام تعهدات پیمانکار متوجه کارفرما گردد مشمول محدودیت های این مادہ نبوده و پیمانکار متعهد به جبران آن می باشد.

۳-۱۲) کسورات ناشی از عدم تطابق عملکرد پیمانکار مطابق فرم شماره (۰-۰۹-۲۰-f) مربوط به ارزیابی عملکرد پیمانکار منجر به جریمہ معادل ۱۰٪ (ده درصد) از صورت وضعیت ماهانہ خواهد شد و به صورت ماهیانه به همراه صورت وضعیت ارسال خواهد شد کہ مورد تائید طرفین خواهد بود.

۴-۱۲) در صورتی کہ سنگ آهک حمل شده از نظر ابعادی مغایر با مفاد بند (۳) مادہ ۱ قرارداد حاضر باشد، بار وارده به عنوان محمولہ نامنطبق تلقی خواهد شد و هیچگونه پرداختی بابت آن به پیمانکار انجام نخواهد شد.

۵-۱۲) هرگونه تخلیه بار در مناطق غیر مجاز (غیر از سنگ شکن ها و محل های مورد نظر کارفرما) مشمول جریمہ بوده و هیچگونه پرداختی بابت آن انجام نخواهد شد.

۶-۱۲) در صورت فسخ یا اتمام قرارداد، پیمانکار ملزم به تحویل معدن و ساختمان های تحویل شده طی صورت جلسه و مطابق زمانبندی اعلام شده از طرف کارفرما می باشد، در صورت امتناع پیمانکار از تحویل معدن و ساختمان ها، کارفرما اعمال جریمه می کند و روزانه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را از محل تضامین و مطالبات پیمانکار به عنوان جریمه اخذ خواهد نمود.

۷-۱۲) کاهش عملکرد پیکور یا پاکت بیل مکانیکی و یا عملکرد لودر و کامیون به دلیل نقص فنی و یا عدم مهارت رانندگان آن، به عنوان توقف دستگاه لحاظ خواهد شد و هیچگونه پرداختی صورت نمی پذیرد.

۸-۱۲) جبران هرگونه خسارت که در رابطه با استخراج و بهره برداری از معدن به مزارع و ساختمانها و یا تأسیسات و ... و یا هرگونه تأسیسات عمومی و یا خصوصی و یا راههای دسترسی که در اطراف معدن احداث شده است و پاسخگویی به آن از نظر قضایی و مالی برعهده پیمانکار می باشد و در صورت محکومیت کارفرما جبران خسارات وارده از محل تضامین یا مطالبات پیمانکار یا به هر نحو ممکن از سوی پیمانکار، صورت می گیرد.

۹-۱۲) در صورت عدم حضور مدیریت کارگاه یا جانشین وی، روزانه مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سی میلیون ریال) به عنوان جریمه غیبت از صورت وضعیت ها، مطالبات و هرگونه تضامین پیمانکار کسر می گردد.

۱۰-۱۲) پیمانکار موظف است در زمان فعالیت خط تولید (سنگ شکن ها) روزانه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰، تعهد تناژی خود به میزان حدود ۲,۷۰۰ تن سنگ آهک را تحویل نماید. چنانچه پیمانکار نتواند در بازه زمانی مذکور (ساعت ۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰) تمام یا بخشی از مقدار تناژ تعهد شده روزانه را تحویل دهد، کارفرما به منظور جبران کسری ایجاد شده ناشی از قصور پیمانکار اقدام به تامین سنگ آهک مورد نیاز از دیوهای موجود در سطح کارخانه خواهد نمود و کلیه هزینه های مربوط به حمل و بارگیری از دیوهای داخلی (معادل میزان کسری تناژ تحویلی) خواهد نمود و بر اساس نرخ پیمانکار داخلی مستقر در کارخانه محاسبه و از صورت وضعیت یا مطالبات یا تضامین پیمانکار کسر خواهد نمود.

تبصره ۱۸: در هر مورد که برای نقض تعهد پیمانکار در این قرارداد به صورت جداگانه ضمانت اجرایی پیش بینی نشده باشد، در صورت تخلف، پیمانکار مکلف است که به محض اعلام کارفرما مبنی بر احراز تخلف، نسبت به اصلاح وضعیت اقدام نموده و تا روزی که موضوع تعهد این ماده مطابق تاییدیه کارفرما محقق گردد. مکلف است که وجه التزامی معادل ۵٪ (۵ درصد) از مبلغ کل قرارداد را به ازای هر روز تاخیر در وجه کارفرما بپردازد.

ماده ۱۳) ممنوعیت واگذاری موضوع قرارداد به غیر :

پیمانکار مجاز نیست بدون موافقت کتبی کارفرما کل و یا بخشی از قرارداد را به فرد یا افراد دیگری واگذار نماید. در این صورت موجب فسخ قرارداد و اعمال بند ۶ ماده ۱۶ قرارداد می شود. در صورتیکه کارفرما موافقت نماید کل و یا بخشی از قرارداد به فرد یا افراد دیگری (حقیقی یا حقوقی) واگذار گردد، هیچگونه مسئولیتی در رابطه با مطالبات، نحوه پرداخت یا رعایت سایر موارد این دسته از پیمانکاران جزء را نخواهد داشت.

ماده ۱۴) ممنوعیت عقد قرارداد :

پیمانکار با امضاء این قرارداد اقرار می نماید که دارای صلاحیت لازم برای عقد قرارداد بوده و مشمول هیچگونه ممنوعیت قانونی نمی باشد.

ماده ۱۵) قوانین حاکم بر قرارداد :

پیمانکار با امضاء این قرارداد تأیید می نماید که از کلیه قوانین جاری در ارتباط با موضوع قرارداد از جمله قوانین کار و امور اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین و بخشنامه های صادره سازمان تامین اجتماعی، قوانین و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی، اطلاع کامل داشته و متعهد می باشد که کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در زمان این قرارداد ابلاغ گردیده و یا در طی مدت این قرارداد ابلاغ خواهد شد را رعایت نماید. مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات جاری به هیچ وجه متوجه کارفرما نخواهد بود.

ماده ۱۶) فسخ قرارداد:

۱-۱۶) عدم اجرای صحیح هر یک از مواد این قرارداد تخلف محسوب شده و موجب فسخ یک طرفه قرارداد از ناحیه کارفرما میگردد و کارفرما مجاز می باشد، کلیه خسارات احتمالی را از محل مطالبات، ضمانت انجام تعهدات و حسن انجام کار پیمانکار اخذ نماید.

۲-۱۶) عدم توانایی مالی و فنی و اجرایی پیمانکار در انجام خدمات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما موجب فسخ یکطرفه قرارداد از سوی کارفرما خواهد شد.

۳-۱۶) در صورتی که ثابت شود پیمانکار رعایت صرفه و صلاح کارفرما را ننموده است، کارفرما می تواند در صورت فسخ قرارداد کلیه خسارات وارده را از محل تضامین و مطالبات پیمانکار اخذ نماید.

۴-۱۶) در صورت تاخیر بیش از ۳ روز متوالی یا ۵ روز متناوب پیمانکار در انجام تعهدات خود مطابق با این قرارداد و یا انجام تعهدات به طور نامناسب به تشخیص دستگاه نظارت، کارفرما مجاز است تا نسبت به فسخ قرارداد بصورت یکطرفه اقدام و تامین سنگ آهک از سایر منابع اقدام و مابه التفاوت قیمت آن را به

عنوان خسارت وارده به خود از محل مطالبات پیمانکار و یا ضمانت مذکور در ماده ۸ این قرارداد یا هر طریق دیگر وصول نماید.

۵-۱۶) رها نمودن معدن و عدم حضور سرپرست معدن یا جانشین وی یا تعطیل نمودن کار معدن بدون موافقت کتبی کارفرما منجر به ایجاد حق فسخ و دریافت وجه التزامی معادل ۲۰ درصد از کل قرارداد برای کارفرما می گردد.

۶-۱۶) انتقال قرارداد به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما منجر به حق فسخ و دریافت وجه التزامی معادل "۲۰ درصد" از کل قرارداد برای کارفرما می گردد.

تبصره ۱۹: چنانچه قرارداد به هر دلیلی اعم از عدم رعایت تعهدات توسط پیمانکار از سوی کارفرما فسخ گردد، کارفرما مجاز خواهد بود پس از اعلام کتبی مراتب فوق به پیمانکار و بدون احتیاج به انجام تشریفات خاص، قرارداد حاضر را فسخ و بدون انجام تشریفات قضایی یا اداری مبلغ ضمانت را به نفع خود ضبط و وصول نماید. پیمانکار در این شرایط می بایست پس از تسویه کامل کلیه جرائم و خسارات متعلقه نسبت به خارج نمودن ماشین آلات و تجهیزات خود اقدام نماید در غیر این صورت کارفرما از ورود و تردد پیمانکار و عوامل ایشان به محل کارخانه جلوگیری به عمل می آورد، همچنین کارفرما راسا به هر نحو که صلاح بداند نسبت به استخراج و حمل مواد اولیه اقدام خواهد نمود. بدیهی است در صورت درخواست کارفرما، پیمانکار متعهد می باشد به مدت یک ماه نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماید.

۷-۱۶) عدم حضور سرپرست یا مهندس معدن و عدم حضور پیمانکار یا تعطیل نمودن کار معدن بدون موافقت کتبی کارفرما منجر به فسخ یک طرفه قرارداد می گردد.

ماده ۱۷) حل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین اعم از اینکه مربوط به اجرای تعهدات موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و پیوست های آن و یا تخلفی در خصوص تعهدات این قرارداد باشد و همچنین سایر اختلافات احتمالی از قبیل فسخ یا بطلان و خسارت و غیره، ابتدا از طریق مذاکره و سپس ارجاع به داوری (داور طرفین اداره حقوقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان می باشد) و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجعه به مراجع قضایی حل و فصل می گردد. دادگستری شهرستان پردیس، محل رسیدگی و حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می باشد.

ماده ۱۸ – اسقاط کافه خیارات :

پیمانکار در کمال آگاهی، اختیار و رضایت با امضای ذیل این قرارداد، بدین وسیله اقرار می نماید ضمن اسقاط کافه خیارات علی الخصوص خيار غبن، حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را علیه کارفرما

در حال و آینده از خود و قائم مقام قانونی خود در کلیه مراجع ذیصلاح قضایی و قانونی سلب و ساقط می‌نماید، همچنین کلیه مسئولیت های مدنی و کیفری احتمالی اشخاص در کلیه مراجع قضایی متوجه و بر عهده پیمانکار می باشد، به نحوی که هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده کارفرما نمی باشد.

ماده ۱۹) حوادث قهریه (فورس ماژور):

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه از قبیل جنگ ، سیل، زلزله، آتش سوزی و سایر مواردی که قانون آن را به عنوان فورس ماژور شناخته است، طرفین می توانند با توافق یکدیگر نسبت به تمدید و یا خاتمه قرارداد اقدام نمایند. بدیهی است در این حالت هیچ یک از طرفین ادعایی نسبت به یکدیگر ندارند.

ماده ۲۰) اقامتگاه:

اقامتگاه طرفین همانست که درمقدمه قرارداد بدان اشاره شده است و در صورت تغییر در نشانی هر یک از طرفین قرارداد، می بایست مراتب ظرف مدت یک هفته به صورت کتبی به اطلاع طرف مقابل برسد، در غیر اینصورت ارسال کلیه مراسلات و آگهی ها و اخطاریه های قانونی به نشانی سابق، معتبر و نافذ بوده و ابلاغ شده محسوب می گردد.

ماده ۲۱) صورت جلسه تحویل و تحویل :

پیمانکار مکلف است پس از اتمام کار نسبت به تحویل مقادیر سنگ آهک استخراج شده موجود به ازاء پرداخت هزینه استخراج از طرف کارفرما در معدن اقدام و صورت جلسه ای در این خصوص با ناظر کارفرما در هنگام اتمام و یا فسخ قرارداد تنظیم نماید.

ماده ۲۲) نسخ قرارداد :

این قرارداد در ۲۲ (بیست و دو) ماده ، نوزده (۱۹) تبصره، ۳(سه) پیوست و طی سه نسخه که هر کدام در حکم واحد تلقی می گردد در محل شرکت سیمان شمال تنظیم و به امضای طرفین رسیده است.

پیمانکار

شرکت

کارفرما

شرکت سیمان شمال (سهامی عام)
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره:
علیرضا همتی تبار
عضو هیأت مدیره

"پیوست شماره ۱"

((دستورالعمل حفظ محیط زیست و رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی مربوط به پیمانکار معدن))

- ۱- پیمانکار موظف به انجام فعالیت طبق نظر دستگاه نظارت می باشد.
- ۲- رعایت قوانین زیست محیطی و ایمنی حاکم بر معادن الزامی می باشد.
- ۳- پیمانکار میبایست نسبت به تجهیز پرسنل خود به لوازم ایمنی فردی از قبیل کفش و کلاه ایمنی، ماسک تنفسی، گوشی ایمنی و لباس کار مناسب اقدام نمایند.
- ۴- پیمانکار موظف به جمع آوری ضایعات در ظروف مناسب بوده و میبایست نسبت به انتقال آنها به محل دپوی زباله های کارخانه اقدام نمایند و از ریختن زباله در محدوده کارخانه و معدن جدا اجتناب نمایند. (طبق دستورالعمل شناسایی و مدیریت ضایعات)
- ۵- پیمانکار موظف به جمع آوری لاستیک ماشین آلات و نوار نقاله های فرسوده در محل تعیین شده میباشند.
- ۶- پیمانکار موظف به جمع آوری روغن های مصرف شده در ظروف مناسب می باشد.
- ۷- پیمانکار موظف به جلوگیری از نشتی روغن در هنگام تعویض و نفوذ به زمین (خاک) می باشد. تعویض روغن در محدوده کارخانه و در مکان های غیر از تعمیرگاه مجاز نمی باد .
- ۸- پیمانکار موظف به جلوگیری از نشت سوخت های مایع فسیلی به زمین (خاک) میباشند.
- ۹- پیمانکار موظف به رعایت و توجه به علائم هشدار دهنده نصب شده در معادن و رعایت سرعت مجاز میباشند
- ۱۰- پیمانکار موظف به پاکسازی محدوده فعالیت خود از زباله ها، ضایعات جمع آوری شده نفتی مایع و جامد در پایان قرارداد میباشند.
- ۱۱- سرپرستان کارگاه پیمانکار به عنوان مسئول HSE کارگاه بوده و موظف به اجرای دقیق، قوانین و نکات ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی میباشند

۱۲- پیمانکاران سرندی میبایست نوار نقاله ها و دستگاه های دوار خود را به حفاظ و کاور مجهز نمایند.

۱۳- پیمانکاران استخراج بارگیری و حمل سنگ آهک خرپشت میبایست جهت انجام عملیات آتشباری از افراد ماهر و آشنا به مواد منفجره و ترجیحاً از یکی از شرکت های خدمات آتشباری بهره گیرند.

۱۴- پیمانکاران استخراج بارگیری و حمل سنگ آهک خرپشت میبایست کلیه قوانین و نکات ایمنی و حفاظتی کار با مواد ناریه را دقیقاً رعایت نمایند.

۱۵- در صورت توقف خودروها به مدت چند دقیقه در محل بارگیری یا تخلیه بار رانندگان موظف به خاموش نمودن خودروی خود می باشند.

۱۶- رانندگان موظف به تنظیم موتور به موقع خودروهای خود می باشند.

۱۷- وسایل نقلیه به طور مرتب از لحاظ ریزش روغن بررسی گردند.

۱۸- پیمانکار ملزم به بکارگیری رانندگان دارای گواهینامه مرتبط می باشد.

۱۹- کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به کپسول اطفای حریق متناسب با وسیله باشند.

۲۰- کلیه وسایل نقلیه می بایست مجهز به جعبه کمکهای اولیه باشند.

" پیوست شماره ۲ "

((مشخصات حداقل تجهیزات معدنی مورد نیاز جهت عملیات اجرایی موضوع قرارداد))

ردیف	نام دستگاه	مشخصات	تعداد مورد نیاز
۱	لودر	کوماتسو ۴۷۰ یا ZL50 یا کوبلکو W190	۱ دستگاه
۲	بیل مکانیکی پیکور و پاکت	نیولند ۳۰۵ یا ولوو ۲۴۰ یا هیوندای ۲۰۰	۴ دستگاه
۳	کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ	در حد ولوو N12 یا زیر مایلر یا دانگ فانگ	حداقل ۱۲ الی ۱۴ دستگاه
۴	کامیون آبپاش	۱۰ یا ۶ چرخ	حداقل ۱ دستگاه
۵	دریل واگن	مناسب	۲ دستگاه
۶	کمپرسور	مدل ۹۰۰ cfm یا معادل آن	۲ دستگاه
۷	بلدوزر	۳۵۵ کوماتسو (حداقل یک دستگاه معادل ۳۵۵ کوماتسو)	۱ دستگاه
۸	گریدر	G ۱۴۰ یا معادل آن	۱ دستگاه
۹	دستگاه حفاری	راسول	۲ دستگاه